

Søknad om driftskonsesjon

Paddeby Massetak

Søker: HARILA KENNETH
Bedrift: YNGVE B HARILA AS
Telefon: 41543447
e-post: kenneth@ybh.no
Organisasjonsnr: 865474512
Søknads-ID: 1737e559-69bd-4e9e-95e2-270a0738c9a0
Dato for levert søknad: 02.09.2025
Levert av: HARILA KENNETH

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes?	Byggeråstoff - løsmasser, Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses
Hvordan skal uttaket drives?	Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området:	Paddeby Massetak
Bunnkote:	27 moh
Toppkote:	41 moh
Utreget høydeforskjell:	14 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne søknaden fra søknadstidspunktet:	819 000 m ³
Årlig planlagt uttaksvolum:	10 000 m ³
Beregnet levetid for uttaket:	82 år

2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan:	Ja
Vedtaksdato for reguleringsplanen:	14.12.2023
Navn på reguleringsplan, og/eller id:	Detaljregulering for Paddeby Massetak. Planident 5405-2020003

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet reguleringsplanarbeid for området?:	Nei
---	-----

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser etter plan- og bygningsloven?:	Nei
---	-----

Tegnet område

Geometri	Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.
Areal til omsøkt område:	181 750 m ² (181,7 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer	Kommune (kommunenr.)	Navn	Avtaler
6/1	Vadsø (5607)	FEFO (Ikke signert av nåværende eiere)	FEFO_Driftsavtale Paddeby_sladdet.pdf Samtykke eiendom 6_1_32.pdf

4. Hensyn

Type hensyn	Antall treff
Naturmangfold	0
Kulturminner	0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden:

Vedlegg for driftsplan

Vedleggsnavn	Vedleggstype
S-710-10-010 Oversiktskart.pdf	Uttakskart
S-710-10-011 Dagens situasjon m_utvidelse.pdf	Uttakskart
S-710-10-012 Oversikt etapper.pdf	Uttakskart
S-710-10-013 Eks-sit_etappe-1A_1B.pdf	Uttakskart
S-710-10-014 Ferdig 1A-etappe-1B_2 .pdf	Uttakskart
S-710-10-015 Ferdig 2-etappe-1B_3..pdf	Uttakskart
S-710-10-016 Ferdig 1B_3-etappe-4..pdf	Uttakskart
S-710-10-017 Ferdig 4-etappe-5..pdf	Uttakskart
S-710-10-018 Avslutningsplan.pdf	Avslutningsplan
S-710-10-020 Profiler C-F.pdf	Vertikale profiler
S-710-10-021 Profiler A-B_Avslutningsplan.pdf	Vertikale profiler
S-710-10-022 Profiler C-F_Avslutningsplan.pdf	Vertikale profiler
S-710-10-019 Profiler A-B.pdf	Vertikale profiler
Vedlegg 1 NGU-forkomsten.pdf	Driftsplan
Vedlegg 2 NGU-analyse 2003.pdf	Driftsplan
Driftsplan Paddeby Massetak_2025-06-13.pdf	Driftsplan

5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn	Yngve B. Harila
Den bergfaglige kompetansen er:	Intern
Dokumentasjon	Ingen dokumentasjon vedlagt
Beskrivelse av driftsorganisasjonen og samlet bergfaglig kompetanse	Kompetansen er allerede vurdert ifm. forrige konsesjonstildeling.

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.

Vedlegg:

- Yngve B Harila AS Regnskap.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

- Vedlegg 5.4 Økonomisk Sikkerhetsstillelse.pdf

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.
Svært viktig råstoff-leverandør til bygg og anleggsprosjekter i Øst-Finnmark.

6. Behandlingsgebyr

Kvitering er lastet opp.

Vedlegg:

- Kvittering_innbetalt gebyr.pdf

7. Øvrige vedlegg

Vedlegg:

- S-710-10-001 Nytt konsesjonsområde.pdf
- Paddeby_Nytt konsesjonsområde (2).sos.txt
- Vedlegg 3 ROS-analyse-rev-2023.pdf
- Vedlegg 4 KU-temanotat landbruk-rev-2023.pdf
- Vedlegg 5 Geoteknisk vurderingsrapport.pdf
- Vedlegg 6 Støyutredning.pdf
- Planbeskrivelse_forslag-rev-2023.pdf
- Planbestemmelser_forslag-rev-2023.pdf
- Plankart_forslag-rev-2023.pdf
- Vedlegg 1 Referat fra oppstartsmøte.pdf
- Vedlegg 2 Planprogram.pdf

Beskriv hvorfor opplaget vedlegg er relevant for søknaden
Konsesjonsområde vist både på tegning og i SOSI-format. Vedtatt reguleringsplan.

8. Tilleggsinformasjon / detaljer

Oppsummering av vedlegg til søknad

Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn	Vedleggstype
S-710-10-010 Oversiktskart.pdf	Uttakskart
S-710-10-011 Dagens situasjon m_utvidelse.pdf	Uttakskart
S-710-10-012 Oversikt etapper.pdf	Uttakskart
S-710-10-013 Eks-sit_etappe-1A_1B.pdf	Uttakskart
S-710-10-014 Ferdig 1A-etappe-1B_2 .pdf	Uttakskart
S-710-10-015 Ferdig 2-etappe-1B_3..pdf	Uttakskart
S-710-10-016 Ferdig 1B_3-etappe-4..pdf	Uttakskart
S-710-10-017 Ferdig 4-etappe-5..pdf	Uttakskart
S-710-10-018 Avslutningsplan.pdf	Avslutningsplan
S-710-10-020 Profiler C-F.pdf	Vertikale profiler
S-710-10-021 Profiler A-B_Avslutningsplan.pdf	Vertikale profiler
S-710-10-022 Profiler C-F_Avslutningsplan.pdf	Vertikale profiler
S-710-10-019 Profiler A-B.pdf	Vertikale profiler
Yngve B Harila AS Regnskap.pdf	Økonomi
Vedlegg 5.4 Økonomisk Sikkerhetsstillelse.pdf	Økonomisk sikkerhetsstillelse
Kvittering_innbetalt gebyr.pdf	Gebyr
S-710-10-001 Nytt konsesjonsområde.pdf	Øvrige vedlegg
Paddeby_Nytt konsesjonsområde (2).sos.txt	Øvrige vedlegg
Vedlegg 3 ROS-analyse-rev-2023.pdf	Øvrige vedlegg
Vedlegg 4 KU-temanotat landbruk-rev-2023.pdf	Øvrige vedlegg
Vedlegg 5 Geoteknisk vurderingsrapport.pdf	Øvrige vedlegg
Vedlegg 6 Støyutredning.pdf	Øvrige vedlegg
Planbeskrivelse_forslag-rev-2023.pdf	Øvrige vedlegg
Planbestemmelser_forslag-rev-2023.pdf	Øvrige vedlegg
Plankart_forslag-rev-2023.pdf	Øvrige vedlegg
Vedlegg 1 Referat fra oppstartsmøte.pdf	Øvrige vedlegg
Vedlegg 2 Planprogram.pdf	Øvrige vedlegg

FEFO_Driftsavtale Paddeby_sladdet.pdf	Grunneieravtale
Samtykke eiendom 6_1_32.pdf	Grunneieravtale
Vedlegg 1 NGU-forkomsten.pdf	Driftsplan
Vedlegg 2 NGU-analyse 2003.pdf	Driftsplan
Driftsplan Paddeby Massetak_2025-06-13.pdf	Driftsplan

Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan

- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften
- Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant
- Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum
- Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra
- Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen
- Geologiske forhold som har betydning for driften
- Planlagt uttaksmetode
- Viktige driftsforhold.
- Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak
- Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste installasjoner
- Plan for bruk og disponering av vrakmasser
- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser
- Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift
- Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften
- Sikring av uttaket i driftsperioden
- Plan for rensk av bruddvegger
- Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring
- Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal
- Skjerming mot støy, støv og innsyn
- Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet
- Ivaretagelse av naturmangfold
- Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og drikkevannskilder
- Ivaretagelse av naturlige terrengformer
- Bevaring av kulturminner
- Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan
- Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, mennesker, husdyr og tamrein)
- Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og omgivelser

- Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk
- Planlagt sikring av uttaket etter endt drift
- Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann
- Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Alle kart:

- Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)
- Kartdatum
- Tegnforklaring
- Målestokk
- Utskriftsformat for angitt målestokk
- Angivelse av geografisk nord
- Koordinatfestede akser
- Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)
- Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)
- Planlagt uttaksretning
- Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
- Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)
- Anleggsveier
- Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal
- Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for konstruksjoner, beplantet)

- Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
- Høydeangivelse på paller
- Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

- Profiler avmerket og orientert i kart
- Horisontal og vertikal skala
- Dagens situasjon (eksisterende terreng)
- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell
- Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak
- Uttaksetappene
- Maksimal uttaksdybde
- Sikringstiltak under drift
- Sikringstiltak etter endt drift
- Endelig terreng etter opprydding
- Overgang til omkringliggende terreng

Geometri

Format: WKT

Koordinatsystem: UTM33

```
MULTIPOLYGON(((1044019 7842288,1044124 7842296,1044119 7842325,1044098  
7842494,1043638 7842516,1043556 7842404,1043178 7842457,1043135 7842301,1043011  
7842278,1042950 7842230,1042932 7842185,1043035 7842111,1043286 7842172,1043289  
7842323,1043770 7842375,1044019 7842288)))
```


Konsesjonsområde

Paddeby massetak i Vadsø kommune

Under behandling

207 DAA

439 Paddeby massetak

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 03.01.2026
UTM 33

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS



1:5 000


0 100 200 400 Meter

7841800 7841900 7842000 7842100 7842200 7842300 7842400 7842500 7842600 7842700 7842800 7842900 7843000

1042700 1042800 1042900 1043000 1043100 1043200 1043300 1043400 1043500 1043600 1043700 1043800 1043900 1044000 1044100 1044200 1044300 1044400 1044500 1044600

Konsesjonsområde

Paddeby massetak i Vadsø kommune




Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 08.01.2026
UTM 33

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS



Søk kartlag

Kartlag Aktive kartlag (1)

- ☐ Flybilder (flere valg)
- ☐ Satellittbilder (flere valg)
- ☒ Administrative grenser
- ☒ Gjerder og anlegg
- ☒ Flytting/Samling
 - ☒ Trekklei
 - ☐ Flyttlei
 - ☐ Oppsamlingsområde
- ☒ Årstidsbeite
- ☐ Distriktsplaner/reindriftsplaner
- ☒ Basisdata
- ☒ Arealplandata
- ☒ Eksterne temadata

Målestokk = 1:37 275

Fagområde: Reindrift

Søk kartlag

KartlagAktive kartlag (1)

☐ Flybilder (flere valg)

☐ Satellittbilder (flere valg)

☒ Administrative grenser

☒ Gjerder og anlegg

☒ Flytting/Samling

☐ Trekklei

☒ Flyttlei

☐ Oppsamlingsområde

☒ Årstidsbeite

☐ Distriktsplaner/reindriftsplaner

☒ Basisdata

☒ Arealplandata

☒ Eksterne temadata





Fagområde: Reindrift

Søk kartlag

Kartlag

Aktive kartlag (2)

☐ Flybilder (flere valg)

☐ Satellittbilder (flere valg)

☒ Administrative grenser

☒ Gjerder og anlegg

☒ Flytting/Samling

☐ Trekklei

☐ Flyttlei

☐ Oppsamlingsområde

☒ Årstidsbeite

☒ Vårbeite

☒ Sommerbeite

☒ Høstbeite

☒ Tidlig høstland

☒ Parringsland

☐ Høstvinterbeite

☐ Tidlig høstvinterbeite

☐ Spredt brukte høstvinterbeiter

☐ Vinterbeite

☐ Tidlig vinterland

☐ Senvinterland

☐ Distriktsplaner/reindriftsplaner

☒ Basisdata

☒ Arealplandata

☒ Eksterne temadata

Objektinformasjon

Koordinater

Parringsland



REINDRIFTSFORVALTNINGEN Årstidsbeite

Objekttype	Årstidsbeite
Områdekode	Z
Beitebrukerid	ZD
Distriktnavn	Várjatnnjárga / Varangerhalvøya
Beitesesong	Høstbeite - 5 Parringsland
Beskrivelse	Parringsland, de deler av høstområdet der oksereinen samler simleflokken til parring under brunsten.
Utenfor reinbeitedistrikt	Årstidsbeitet ligger innenfor reinbeitedistrikt
Eier	Landbruksdirektoratet
Produsent	Asplan Viak AS
Kvalitetssikret	Ja
Førstedatafangstdato	2000-12-08
Verifiseringsdato	2014-01-01
Areal (daa)	846 768



Målestokk = 1:37 275


© Kartdata: Reindrift

Bakgrunnskart

09.10.2025

- ⊕ Eksterne temadata





Se fullvisning av detaljer

Hettemåke -
Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Les mer om arten

Fugler

BE CR EN FI NO SE SV

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato:

4. jun 1979

Finner/samler:

177731058

Rapportert som:

Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Funntype:

Menneskelig observasjon

Aktivitet:

Ukjent

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke:

Finnmark

Kommune:

Vadsø

Stedsnavn:

Vadsø Region West


Om

Søk

Detaljer

Symboler





Storspove -
Numenius
arquata
(Linnaeus,
1758)

Fugler

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Finner/samler:
Tor Olsen|Klaus Maløya
Torland

Aktivitet: Stasjonær

Ingen rapporterte problemer


▼ Sted ▲

Kommune: Vadsø

Stedsnavn:

Om Søk Detaljer Symboler

09.10.2025



Lappspurv -
Calcarius lapponicus
(Linnaeus,
1758)

Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) 

▼ Funnopplysninger ^

Kvalitet:
Ingen rapporterte problemer

Sted

Stedsnavn:
Kargilmyra, Kariel, Vadsø, Fi

Georeferanse

Symboler

09.10.2025

Funn 5 av 90

[Se fullvisning av detaljer](#)

Krykkje -
Rissa
tridactyla
(Linnaeus,
1758)

[Les mer om arten](#) 



Fugler

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 4. jun 1979
Finner/samler: 177731058
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer


Sted


Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn:
Vadsø Region West

Georeferanse

[Hjem](#)
[Søk](#)
[Detaljer](#)
[Symboler](#)



09.10.2025





>

[Les mer om arten](#)



Funndato: 24. jun 2016
Finner/samler: Trond Korsgård [1966-2017]
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 3
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn:
Kargilmyra, Kariel, Vadsø, Fi

Eventend

Svartand -
Melanitta
nigra
(Linnaeus,
1758)

[Les mer om arten](#) 

 Fugler

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) 

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 4. jun 1979
Finner/samler: 177731058
Funntype:
Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet:
Ingen rapporterte
problemer

▼ Sted ▲

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn:
Vadsø Region West

Georeferanse

Om Søk Detaljer Symboler

09.10.2025

Funn 8 av 90

Se fullvisning av detaljer

Gulnebbblom -
Gavia adamsii
(G. R. Gray,
1859)

Les mer om arten

Fugler

RE CR EN VU NT DO LC NA NE

Se vurdering i norsk
rødliste for arter

Funnopplysninger

Funn dato: 9. jul 2010

Finner/samler: 200082616

Funn type: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke: Finnmark

Kommune: Vadsø

Stedsnavn: Vadsø Region West

Georeferanse

Breddegrad: 70.103943


Lengdegrad: 29.443359

Om

Søk

Detaljer

Symboler



Ærfugl -
*Somateria
mollissima*
(Linnaeus,
1758)

Fugler

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) 

▼ Funnopplysninger ^

Kvalitet:
Ingen rapporterte problemer

Sted


Stedsnavn:

Om Søker Detaljer Symboler

09.10.2025



Fiskemåke -
Larus canus
Linnaeus,
1758


Fugler

Funndato: 4. jun 1979
Finner/samler: 177731058
Funntype:
Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet:
Ingen rapporterte
problemer

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn: Vadsø Region West

Breddegrad: 70.103943
Längdgrad: 20.442250

Om Søk Detaljer Symboler



09.10.2025

Funn 13 av 90



Se fullvisning av detaljer

Granmeis - *Poecile montanus* (Conrad von Baldenstein, 1827)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funn dato: 4. jun 1979
Finner/samlere: 177731058
Funn type: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn: Vadsø Region West

Georeferanse



Funn 16 av 90

Se fullvisning av detaljer

Stellerand - *Polysticta stelleri* (Pallas, 1769)

[Les mer om arten](#)

Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funn dato: 24. jun 1994
Finner/samler: 1778021703
Funn type: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn: Vadsø Region West

Georeferanse


Breddegrad: 70.103943
Longtudegrad: 24.42250

Om Søk **Detaljer** Symboler





[Les mer om arten](#)



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) 

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 4. jun 1979
Finner/samler: 177731058
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn:
Vadsø Region West

Georeferanse ^

Om	Søk	Detaljer	Symboler
----	-----	----------	----------

09.10.2025

Funn 25 av 90

<

>

Se fullvisning av detaljer

Gråspurv -
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)

Fugler

RE

CR

EN

YU

NT

DU

LC

NA

NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 1. jun 1974

Finner/samler: 33304576

Funntype: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke: Finnmark

Kommune: Vadsø

Stedsnavn: Vadsø Region West

Georeferanse



Heilo -
Pluvialis
apricaria
(Linnaeus,
1758)


Fugler


[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funndato: 4. jun 1979
Finner/samler: 177731058
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn:
Vadsø Region West

Om	Søk	Detaljer	Symboler
----	-----	----------	----------







Rødstilk -
Tringa
totanus
(Linnaeus,
1758)



Fugler

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 4. jun 1979
Finner/samler: 177731058
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted


Fylke: Finnmark
Kommune: Vadsø
Stedsnavn:
Vadsø Region West

Georeferanse

Om Søker Detaljer Symboler

09.10.2025





Funn 31 av 90

Se fullvisning av detaljer

Tjeld -
Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758

Les mer om arten

Fugler

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funn dato: 4. jun 1979

Finner/samler: 177731058

Funn type: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

Fylke: Finnmark


Kommune: Vadsø

Stedsnavn: Vadsø Region West

Georeferanse

200 m

09.10.2025



Paddebyelva

Bekk

<<

📍

🏠

←

Detaljerte resultater

2

Naturtyper på land og i ferskvann (HB13)

Miljødirektoratet

Faktaark

🔗

Hovednaturtype - myr og kilde

Naturtype: Rikmyr

Utforming: Ekstremrik myr i høyereliggende områder

Verdi: Lokalt viktig

Naturtyper - DN Håndbok 13

Naturtype: Rikmyr

Utforming: Ekstremrik myr i høyereliggende områder

Verdi: Lokalt viktig

A topographic map of the Paddebyelva area. The map shows a river, Paddebyelva, flowing through a landscape with various land use types. A road, Nordvarangerveien, is visible, along with a railway line. The map includes contour lines and elevation data. A location marker is placed on the map, and a scale bar is shown in the bottom right corner.

Søk etter kartlag eller område...

Søk

☰

Kartlag

Gruppert på tema

☰

☰

☰

9

Tegnforklaring

📖

🗖

🌿

Marine naturtyper (HB19)

Miljødirektoratet

▼

🌿

Natur i verneområder (NiN)

Miljødirektoratet

▲

🔍

Alle kategorier

>

🔍

Dekningskart - Natur i verneområder

>

🔍

Natur i verneområder - NiN

>

🌿

Naturtyper - verdsatte

Miljødirektoratet

▼

🌿

Naturtyper på land (NiN)

Miljødirektoratet

▼

9

Naturtyper på land og i ferskvann (HB13)

Miljødirektoratet

▲

🔍

Alle kategorier

>

🔍

Hovednaturtype - andre viktige

>

🔍

Hovednaturtype - ferskvann og våtmark

>

🔍

Hovednaturtype - fjell

>

🔍

Hovednaturtype - kulturlandskap

>

🔍

Hovednaturtype - Kyst og havstrand

>

🔍

Hovednaturtype - myr og kilde

>

🔍

Hovednaturtype - rasmark, berg og kantkratt

>

🔍

Hovednaturtype - skog

>

🔍

Naturtyper - DN Håndbok 13

>

🌿

Utvalgte naturtyper (UN)

Miljødirektoratet

▼

09.10.2025

Paddebyelva

Bekk

←

Detaljerte resultater

1

Gyteområder


Fiskeridirektoratet

Gytefelt kysttorsk

Stedsnavn: Ytre Varanger

info: Lokalt viktig Gytefelt

områdebeskrivelse: Middels egg (2), lite tilbakeholdelse av egg (1), verifisert gjennom kartlegging



Søk etter kartlag eller område...

Søk

Kartlag

Gruppert på tema

5

Tegnforklaring

Arter - Prioriterte

Miljødirektoratet

▼

Arter - Rødlista 2021

Artsdatabanken

▼

Arter - Truede arter - hot spots 2015

Miljødirektoratet

▼

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet

▼

5

Gyteområder

Fiskeridirektoratet

▲

Alle kategorier

>

Gytefelt kysttorsk

>

Gytefelt kysttorsk dekning

>

Gyteområder

>

Oppvekst og beiteområde

>

Skjellforekomst

>

Truede arter - Kartleggingsmangler

Miljødirektoratet

▼

Villreinområder

Miljødirektoratet

▼

Arealressurs

Arealressurs: AR5

NIBIO

▼

Grunnkart for arealregnskap (testversjon 2)

Statistisk sentralbyrå

▼

Hovedøkosystemer i Norge

Miljødirektoratet

▼

Naturtyper

Kartleggingsenheter NiN

Miljødirektoratet

09.10.2025

Velg et filter

Velg utgangspunkt for hva du vil filtrere på

VannforekomsterTiltak

Vannkategori

Fylke

Vannregionkoordinator

Vannregion

Vannområde

Vassdragsområde

Avansert filter

240-144-R Kariel – Andersby bekkefelt til sjø

OppsummeringMiljøtilstandPåvirkningTiltakInformasjonMiljømålBeskyttet områdeVedlegg

Miljøtilstand

Økologisk tilstand Svært god

Kjemisk tilstand Ikke klassifisert

Påvirkning

Ingen data

Tiltak

Ingen data

Informasjon

240-144-R • Kariel – Andersby bekkefelt til sjø Elv

Vadsø Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

Miljømål

Økologisk miljømål Svært god

Kjemisk miljømål God

Beskyttet område

Ingen data

Vedlegg

Ingen data



Velg et filter

<0424020100-20-Cx

Velg utgangspunkt for hva du vil filtrere på


VannforekomsterTiltak


0424020100-20-C Varangerfjorden-indre Finnmark

Skjul kart

Vannkategori	+
Fylke	+
Vannregionkoordinator	+
Vannregion	+
Vannområde	+
Vassdragsområde	+
Avansert filter	+

Oppsummering	Miljøtilstand	Påvirkning	Tiltak	Informasjon	Miljømål	Beskyttet område	Vedlegg
Miljøtilstand Økologisk tilstandSvært god Kjemisk tilstandIkke klassifisert Påvirkning (8) Diffus avrenning fra fulldyrket markLiten grad Diffus avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødselLiten grad Diffus avrenning fra spredt bebyggelseLiten grad Diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrettLiten grad Fysisk endring grunnet havneanleggLiten grad Fysisk endring grunnet moloerLiten grad Introdusert art - kongekrabbeStor grad Punktutslipp av kommunalt avløpsvann uten rensingUkjent grad Tiltak (1) 1109-1352-MRensing av avløp i distriktene, Vadsø kommune Informasjon 0424020100-20-C • Varangerfjorden-indre FinnmarkKystvann Sør-Varanger, Vadsø, Unjárga - NessebyFinnmark - Finnmárku - Finmarkku Miljømål Økologisk miljømålGod Kjemisk miljømålGod Beskyttet område (1) PA4528Andersbybukta Badestrand Vedlegg (3) PåvirkningerKarakterisering og tilstandsvurdering av kystvann i Finnmark - vurdering av påvirkning fra kongekrabbe MiljøtilstandØKOKYST-DP: Barentshavet Årsrapport 2018 MiljøtilstandØKOKYST-DP: Barentshavet Årsrapport 2019							





Hovedmeny	
Kart	>
Søk	>
Verktøy	>
Hjelp	>
Gå til brønnregistrering	
English	

Topografi >>>

Tegnforklaring

GRANADA

Grunnvannsoppkommer

★ i fjell

★ i løsmasse

Grunnvannsborehull

● Fjellbrønn

● Løsmassebrønn

● Sonderboring

Fjell- og løsmassebrønner viser brukstypene energi, vannforsyning, undersøkelse og ukjent brukstype.



Paddeby, Gravfelt

Kategori:Arkeologisk minne

Beliggenhet:Finnmark, Vadsø

Vernestatus:ikke angitt

Datering:

Lagt inn av:Sametinget

Du må være innlogget for å legge til bilde eller video.


Beskrivelse

Kommentarer (0)

Lenker (0)

To urgraver: den ene er åpnet (foto 119). Den andre har ei dekkhelle og synes intakt. Ura består av små heller. Området er svært herpet som følge av grusuttak og høyspentmaster.

Tittel	Paddeby, Gravfelt
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Gravfelt
Opprinnelig funksjon	Gravminne
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Sametinget
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	89704
GPS-posisjon (EU89)	29.44681667, 70.10463989
Enkeltminnekategorier	
Enkeltminnearter	
Datering	
Vernestatus	ikke angitt
Askeladdenbeskrivelse	To urgraver: den ene er åpnet (foto 119). Den andre har ei dekkhelle og synes intakt. Ura består av små heller. Området er svært herpet som følge av grusuttak og høyspentmaster. "Dekkhelle" (80x40x30 cm) ligger 30 cm ned i grusmasser. 89704-2 vurderes derfor å være natur, status endret til IKKE fredet.



Paddeby, Bosetning-aktivitetsområde

Kategori:Arkeologisk minne

Beliggenhet:Finnmark, Vadsø

Vernestatus:Automatisk fredet

Datering:Flere dateringer

Lagt inn av:Norges arktiske unive
rsitetsmuseum (arke
ologi)

Du må være innlogget for å legge til bilde eller video.

Beskrivelse


Minnet består av (3)

Kommentarer (0)

Lenker (0)

Steinaldertuft: Tegner seg som en forsenkning, 2,8 x 2,3 m. Grav: Tegner seg som en rektangulær hellelegning. 1,2 x 0,7 m, i rullsteinsraet.

Tittel	Paddeby, Bosetning-aktivitetsområde
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon	Bolig, bosetning
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi)
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	47968
GPS-posisjon (EU89)	29.42662685, 70.10411255
Enkeltminnekategorier	Arkeologisk minne
Enkeltminnearter	Grav,Tuft
Datering	Flere dateringer
Vernestatus	Automatisk fredet
Askeladdenbeskrivelse	Steinaldertuft: Tegner seg som en forsenkning, 2,8 x 2,3 m. Grav: Tegner seg som en rektangulær hellelegning. 1,2 x 0,7 m, i rullsteinsraet.



Paddeby, Gravfelt

Kategori:Arkeologisk minne

Beliggenhet:Finnmark, Vadsø

Vernestatus:ikke angitt

Datering:

Lagt inn av:Sametinget


BEKRIELSE

KOMMENTARER (0)

LEIKER (0)

Fornminne: Røys, oval, godt markert og tydelig, alle steinene ligger med lav-sida opp. Bygd av store til middels store stein. 5 m VSV-ØNØ, 4 m NNV-SSØ. Høyde inntil 0,8 meter. Søkk - trolig gravkammer - 2 m VSV-ØNØ, 0,8 m NNV-SSØ, dybde inntil 0,8 m. Status 2004: Dette er en urgrav (foto 116). I tillegg ligger det minimum 6 andre urgraver her. Området er svært skadet som følge av kjøring og oppsetting av kraftlinjer (foto115). Urgravsfeltet avgrenses av grustak i øst (foto 117-118). Urgraver kan være ødelagt pga aktiviteten som har funnet sted i dette området

Tittel	Paddeby, Gravfelt
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Gravfelt
Opprinnelig funksjon	Ikke angitt
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Sametinget
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	68341
GPS-posisjon (EU89)	29.42854981, 70.10641215
Enkeltminnekategorier	
Enkeltminnearter	
Datering	
Vernestatus	ikke angitt
Askeladdenbeskrivelse	Fornminne: Røys, oval, godt markert og tydelig, alle steinene ligger med lav-sida opp. Bygd av store til middels store stein. 5 m VSV-ØNØ, 4 m NNV-SSØ. Høyde inntil 0,8 meter. Søkk - trolig gravkammer - 2 m VSV-ØNØ, 0,8 m NNV-SSØ, dybde inntil 0,8 m. Status 2004: Dette er en urgrav (foto 116). I tillegg ligger det minimum 6 andre urgraver her. Området er svært skadet som følge av kjøring og oppsetting av kraftlinjer (foto115). Urgravsfeltet avgrenses av grustak i øst (foto 117-118). Urgraver kan være ødelagt pga aktiviteten som har funnet sted i dette området



>

Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde

Kategori:

Arkeologisk minne

Beliggenhet:

Finnmark, Vadsø

Vernestatus:

Automatisk fredet

Datering:


Yngre steinalder

Lagt inn av:

Norges arktiske unive
rsitetsmuseum (arke
ologi)

Nærmest grustaket i Ø: Fornminne 1: Tuft, sirkulær, godt markert, men overgrodd med bjørkekratt. Diameter 2,5 m (indre mål). Vollbredde 1,5 m, høyde 0,1 m, dybde 0,1 m. 16 m VSV for fornminne 1: Fornminne 2: Tuft, sirkulær, godt markert, relativt tydelig. Bevokst med bjørk. Diameter 3 m, (indre). Vollbredde 1,5 - 2 m, høyde 0,3 m, dybde 0,3 m. Ca 50 m SØ for fornminne 2: Fornminne 3: Tuft, sirkulær, bra markert, tydelig. Bevokst med bjørk. Diameter 2,5 m (indre). Vollbredde 1,5 - 2 m, høyde 0,1 - 0,2 m, dybde 0,2 m. 28 m NNV for fornminne 2: Fornminne 4: Mulig tuft, form uklar. Bjørk i Ø. Ligger på kanten avgrustaket, NØ-delen dekt av masse derfra. Lengde 3,5 m NV-SØ, vollbredde 1,5 2 m, høyde 0,1 m, dybde 0,2 m. 13 m NNV for fornminne 4: Fornminne 5: Tuft, oval, godt markert, tydelig. Bjørk på vollen i S. Grop uten markerte voller, 3 m NV-SØ, 2 m NØ-SV. Dybde 0,3 - 0,4 m. 7 m NV for fornminne 5: Fornminne 6: Tuft, rektangulær, bra markert, tydelig. Bjørk på vollen. 4 m NV-SØ, 3 m NØ-SV. Vage voller. Dybde 0,2 - 0,3 m. 27 m NV for fornminne 6: Fornminne 7: Tuft, sirkulær, uklart markert, tydelig. Bjørk på vollen. Diameter 3 m (indre). Uklar voll. Dybde 0,2 m. Rett S for fornminne 7, adskilt med piggrådgjerde: Fornminne 8: Tuft, sirkulær, uklart markert, tydelig. Bjørk på vollen i S. Diameter 3 m (indre). Uklar voll. Dybde 0,2 - 0,4 m. 5 m NV for fornminne 8: Fornminne 9: Tuft, sirkulær, uklart markert, tydelig. Bjørk og selje på vollen. Diameter 3,5 m (indre). Uklar voll. Dybde 0,1 - 0,3 m.

Tittel	Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon	Bolig, bosetning
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi)
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	68343
GPS-posisjon (EU89)	29.41279994, 70.10411404
Enkeltminnekategorier	Arkeologisk minne
Enkeltminnearter	Hustuft
Datering	Yngre steinalder
Vernestatus	Automatisk fredet
	Nærmest grustaket i Ø: Fornminne 1: Tuft, sirkulær, godt markert, men overgrodd med



>

Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde

R

Kategori:

Arkeologisk minne

Beliggenhet:

Finnmark, Vadsø

Vernestatus:

Automatisk fredet

Datering:

Yngre steinalder

Lagt inn av:

Finnmark fylkeskom mune (56)

<

Du må være innlogget for å legge til bilde eller video.

>

Beskrivelse

Minnet består av (1)

Kommentarer (0)


Lenker (0)

↓

+

Fornminne: Boplass. I en NNØ-SSV gående traktorveg er iaktatt en del avslag av kvarts, grønn kvartsitt og dolomitt, i en lengde av ca 25 meter.

Tittel	Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon	Bolig, bosetning
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Finnmark fylkeskommune (56)
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	68342
GPS-posisjon (EU89)	29.41636143, 70.10576935
Enkeltminnekategorier	Arkeologisk minne
Enkeltminnearter	Boplass
Datering	Yngre steinalder
Vernestatus	Automatisk fredet
Askeladdenbeskrivelse	Fornminne: Boplass. I en NNØ-SSV gående traktorveg er iaktatt en del avslag av kvarts, grønn kvartsitt og dolomitt, i en lengde av ca 25 meter.



Uten navn, Haug/Groplokalitet - ubestemt

Kategori:
Arkeologisk minne

Beliggenhet:
Finnmark, Vadsø

Vernestatus:
Automatisk fredet

Datering:
Førreformatorisk tid

Lagt inn av:
Norges arktiske unive
rsitetsmuseum (arke
ologi)

Beskrivelse


Minnet består av (2)

Kommentarer (0)

Lenker (0)

Lengst i S: Fornminne 1: Grop, sirkulær, godt markert, tydelig. Litt blåbærlyng nedi gropa. Bygd av store steiner. Diameter 1,2 m, dybde inntil 0,7 m. 3 m N for fornminne 1: Fornminne 2: Grop, sirkulær, godt markert, tydelig. Lyng og lav nedi gropa. Bygd av store steiner. Diameter 1,5 m, dybde inntil 0,7 m.

Tittel	Uten navn, Haug/Groplokalitet - ubestemt
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Haug/Groplokalitet - ubestemt
Opprinnelig funksjon	Ikke angitt
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi)
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	68345
GPS-posisjon (EU89)	29.41371705, 70.10551814
Enkeltminnekategorier	Arkeologisk minne
Enkeltminnearter	Grop
Datering	Førreformatorisk tid
Vernestatus	Automatisk fredet
Askeladdenbeskrivelse	Lengst i S: Fornminne 1: Grop, sirkulær, godt markert, tydelig. Litt blåbærlyng nedi gropa. Bygd av store steiner. Diameter 1,2 m, dybde inntil 0,7 m. 3 m N for fornminne 1: Fornminne 2: Grop, sirkulær, godt markert, tydelig. Lyng og lav nedi gropa. Bygd av store steiner. Diameter 1,5 m, dybde inntil 0,7 m.



>

Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde

R

Kategori:

Arkeologisk minne

Beliggenhet:

Finnmark, Vadsø

Vernestatus:

Uten vern

Datering:

Flere dateringer

Lagt inn av:

Sametinget

<

Du må være innlogget for å legge til bilde eller video.

>

Beskrivelse

Minnet består av (5)

Kommentarer (0)


Lenker (0)

↓

+

Lengst i V: Fornminne 1: Steinlegning, sirkulær, godt markert, nokså tydelig. Bygd av middels store o små stein, alle med lavsida vendt opp. Diameter 1,5 m, høyde 0,1 meter. 3 m ØSØ for fornminne 1: Fornminne 2: steinlegning, som fornminne 1, men noe mindre tydelig. 6 m SØ for fornminne 2: Fornminne 3: Røys, oval, meget godt markert og tydelig. Middels store og små steiner samt en helle som ligger på røysa og ei som ligger på V-sida av den; alle med lavsida vendt opp. 2 m NNV-SSØ, 1 m VSV-ØNØ, høyde 0,3 meter. 20 m ØSØ for fornminne 3: Fornminne 4: Mulig tuft. Tilnærma rektangulær. Vag og noe uregelmessig. I rullesteinsstrandvoll med noen lyngflekker. indre mål: 5 meter ØNØ-VSV, 3 m NNV-SSØ. Vollbredde 1 - 1,5 m, høyde 0,1 m, dybde 0,1 - 0,2 m. Ca 40 m Ø for fornminne 4: Fornminne 5: Tuft, sirkulær, godt markert, tydelig. I rullesteinsstrandvoll. Veggvollen er for en stor del vegetasjonsfri, ellers lyng og noen småbjørker. Inngravd i N. Indre diameter, 2,5 m, vollbredde 1 - 1,5 m, høyde 0,1 m, dybde 0,3 m.

Tittel	Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon	Bolig, bosetning
Gårdsnavn	Ikke angitt
Ansvarlig organisasjon	Sametinget
Fylke	Finnmark
Kommune	Vadsø
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	28678
GPS-posisjon (EU89)	29.41832076, 70.10362592
Enkeltminne kategorier	Arkeologisk minne
Enkeltminnearter	Hustuft,Røys,Steinlegning
Datering	Flere dateringer



X

➤






Kartlag

LEGG TIL INNHOLD


NVE Aktsomhetskart snøskred


- PotensieltSkredfareOmr
- S3_snoskred_Aktsomhetsomrade
- S2_snoskred_u_skogeffekt_Aktsomhetsomrac
- S2_snoskred_m_skogeffekt_Aktsomhetsomra
- Skog_med_betydning_for_snoskredfare
- Dekningskart
- Løsneomr. Aktsomhetskart snøskred



Gråtone

Fotostrøm









Statens vegvesen

VEGKART



☐ Søk basert på dato

> Velg vegnett

☐ Vis i kart

Grue


Innlandet

Zoom til

X

Vegsystemreferanse


EV75 K S8D1 m10410



Tiltakshaver
Yngve B. Harila AS

Dokumenttype
Driftsplan

Dato
2025-11-25



DRIFTSPLAN

PADDEBY MASSETAK

DRIFTSPLAN

PADDEBY MASSETAK

Revisjon **04**
Dato **2025-11-25**
Utført av **Bjørn Arne Kristiansen**
Beskrivelse **Driftsplan for Paddeby Massetak iht. mineralloven med forskrift samt veiledere fra Direktoratet for mineralforvaltning.**

Ref. 1350038485

Revisjonsoversikt:

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder
0	2014-12-15	Utsendt driftsplan
1	2022-09-07	Oppdatert mal og driftsplan med utvidet område
2	2024-10-21	Til gjennomsyn. Oppdatert etter vedtak detaljreguleringsplan og innspill fra FEFO
3	2025-06-13	Oppdatert med nye avtaler og justert konsesjonsområde
4	2025-11-25	Oppdatert etter merknader DMF

INNHOILDSFORTEGNELSE

1.	grunnleggende opplysninger	1
1.1	Basisopplysninger	1
1.1.1	Grunneiere	1
1.1.2	Tiltakshaver	1
1.2	Tillatelser og avtaler	2
1.2.1	Tillatelse etter plan- og bygningsloven	2
1.2.2	Driftsavtale	2
1.2.3	Driftskonsesjon	2
1.2.4	Tilsyn	2
1.3	Beskrivelse av forekomsten	2
1.3.1	Generelt	2
1.3.2	Massetaket	2
1.3.3	Uttaksareal og volum	3
2.	Uttaksplan	3
2.1	Planlegging av uttak	3
2.1.1	Generelt	3
2.1.2	Drift	4
2.1.3	Driftsperiode, rutiner	5
2.1.4	Håndtering av vann	5
2.2	Sikring og opprydding under drift	5
2.2.1	Krav i reguleringsplanen	5
2.2.2	Merking og adgangsbegrensning	5
2.2.3	Sikring av området	6
2.2.4	Sikring av kulturminner	6
2.2.5	Fortløpende istandsetting og sikring	6
2.3	Hensyn til natur og omgivelser	6
2.3.1	Skjerming av støv, støy og innsyn	6
2.3.2	Begrensning av trafikkbelastning	6
2.3.3	Ivaretagelse av naturmangfold	6
2.3.4	Begrensning av avrenning til vassdrag	6
2.3.5	Ivaretagelse av naturlige terrengformer	6
2.3.6	Ivaretagelse av evt krav i reguleringsplanen	7
2.3.7	Ved sprengningsarbeider	7
3.	Avslutningsplan	7
3.1	Avslutning og istandsetting	7
3.2	Høyspentledninger	8
4.	Kartgrunnlag	8
4.1	Ajourføring av driftsplan	8
4.2	Revidering	8

VEDLEGG

Tegninger fra Rambøll Norge AS:

Tegningsnummer	innhold	Målestokk	Dato
S-710-10-010	Oversiktskart	1:50 000 A1	24.06.22
S-710-10-011	Dagens situasjon med utvidelse	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-012	Oversiktskart etapper	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-013	Eksisterende situasjon og etappe 1A-1B	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-014	Ferdig etappe 1A og etappe 1B-2	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-015	Ferdig etappe 2 og etappe 1B-3	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-016	Ferdig etappe 1B-3 og etappe 4	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-017	Ferdig etappe 4 og etappe 5	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-018	Avslutningsplan	1:2500 A1	25.11.25
S-710-10-019	Profil A-A' og B-B'	1:1000 A1	25.11.25
S-710-50-020	Profil C-C' til F-F'	1:1000 A1	25.11.25
S-710-50-021	Profil A-A' og B-B'	1:1000 A1	25.11.25
S-710-50-022	Profil C-C' til F-F'	1:1000 A1	25.11.25

Andre vedlegg:

Fra	Dokument	Dato
NGU	Forekomstområde Paddeby	09.06.2008
NGU	Analyse forekomst Paddeby	09.06.2008
FEFO	Ny driftsavtale	04.04.2025
Jørgen Moe	Samtykke bruk av eiendom	26.02.2025

Referanser:

Nr.	Navn
01	14/01946-8 DMF - Vedtak om tildeling driftskonsesjon, 19.06.2017
02	Direktoratet for mineralforvaltning - Driftsplanveileder –Fast fjell, revidert 2021.
03	Direktoratet for mineralforvaltning - Driftsplanveileder –Løsmasse, revidert 2021.

1. GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER

1.1 Basisopplysninger

1.1.1 Grunneiere

Gnr. 6 bnr. 1 fnr 9102 i Vadsø kommune

FEFO

Postboks 133, 9811 Vadsø

Tlf: 78 95 50 00

E-post: post@fefo.no

Kontaktperson Torstein Langmyr

Mobtlf: 908 54 591

E-post: tol@fefo.no

Gnr. 6 bnr. 1 fnr. 32

Jørgen Moe

Postadresse: Nordvarangerveien 1075

9802 Vestre Jakobselv

Tlf: +47 920 45 540

1.1.2 Tiltakshaver

Yngve B. Harila AS

Postadresse: Nordvarangerveien 785, 9802 Vestre Jakobselv

Tlf.: 78 95 18 31

E-post: post@ybh.no

Kontaktperson: Kenneth Harila

Tlf: +47 415 43 447

1.2 Tillatelser og avtaler

1.2.1 Tillatelse etter plan- og bygningsloven

Området er regulert i detaljreguleringsplanen for Paddeby massetak, planid 5405_2020003, vedtatt 14.12.2023 og omfatter forslag datert 22.11.2023.

All byggevirkksomhet i området er underlagt plan- og bygningsloven.

1.2.2 Driftsavtale

Yngve B. Harila AS har en driftsavtale med grunneier av eiendommene gnr. 6 bnr. 1 fnr. 9002 til uttak av byggeråstoff til produksjon av knuste masser. [REDACTED]

1.2.3 Driftskonsesjon

Yngve B. Harila AS ble innvilget driftskonsesjon for massetaket i juni 2017. Når reguleringsplanen er blitt godkjent, så må det søkes om ny driftskonsesjon som også omfatter det nye området. Konsesjonsområdet og formålsgrense massetak følger hovedsakelig samme linje. Unntaket er stedet hvor de krysser adkomstvegen til massetak. Konsesjonsområdet inkluderer vegen og bommen.

1.2.4 Tilsyn

I henhold til minerallovens § 59 skal Direktoratet for mineralforvaltning føre tilsyn med

- a) undersøkelse, herunder prøveuttak, og drift foregår på en bergfaglig forsvarlig måte i samsvar med lovens krav,
- b) vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av denne lov overholdes,
- c) sikrings- og oppryddingsplikten etterleves,
- d) arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet.

1.3 Beskrivelse av forekomsten

1.3.1 Generelt

Massetaket ligger om lag 12 km vest for Vadsø. Yngve B. Harila, og før det hans far Andreas Harila, har tatt ut masser i Paddeby massetak siden 1984. Forut for dette har Statens Vegvesen også tatt ut masser, men når og i hvilket omfang det er snakk om er det ikke kjennskap til. Vegetasjonen består av et tyntvegetasjonslag av jord med mose, lyng og noe bjørkeskog.

Massetaket ligger i foten av en ganske bratt fjellskråning, et område med spredt boligbebyggelse, der det nærmeste bolighuset ligger omtrent 200 meter unna. Omkringliggende arealer er i hovedsak naturområde.

1.3.2 Massetaket

Massetaket er et løsmassetak, og produserer byggeråstoff. Utvidelsen blir å omfatte en fjellknaus i vest, så etter utvidelsen blir det et kombinert massetak og steinbrudd. Fjellforekomsten er ikke kartlagt, så omfang og volum er antatte mengder. I vest har det vært tatt ut noe fjell tidligere. Man vil fortsette å drive vestover fra dagens stuff. Det foreligger ikke informasjon om tidligere fjellmasseuttak i området.

Løsmassene består av sand og grusmasser med steiner i størrelsen 0-500 mm som blir knust til ulike fraksjoner. Kvaliteten er god og det produseres grus og singel, som benyttes til veg og vann- og avløpsanlegg.

Fjellet i område er et skiferaktig med høy flisighet. Det er gjennomført en prøve av fjellet for en del år tilbake i det eksisterende område. Resultatet viste at det ikke var egnet som kvalitetsmasser til betongtilslag og asfalt. Det er planlagt å ta fjellprøver i det nye område for å avklare hvilke massetyper fjellet egner seg til.

1.3.3 Uttaksareal og volum

Massetaket har et totalt areal på ca 205 daa, hvorav 20 daa ikke er i bruk. Areal i området det skal tas ut masser er ca 144 daa. Til sammen har dette et volum på 819 000 Pfm³, hvorav 654 000 Pfm³ er løsmasser og 165 000 Pfm³ er fjell. Basert på et uttak på rundt 10 000 m³ i året, vil det fortsatt være masser å ta ut i ca 82 år til.

Mengdeoversikt

Massetype	Volum/Pfm ³	Tid/antall år	Ferdig
Løsmasser	654 000		
Fjell	165 000		
Sum masser	819 000	82	2104

Massene er regnet som faste masser og mengdene er basert på uttaksdybder som vist på plan og profiler.

2. UTTAKSPLAN

2.1 Planlegging av uttak

2.1.1 Generelt

Uttaket skal foregå i 6 etapper med 2 forskjellige driveretninger. Årsaken til dette er at det er en fjellforekomst i vest. Man har hovedsakelig tatt ut alle tilgjengelige ressurser i eks. massetak. Det østligste området på ca 20 daa som var det gamle Statens Vegvesen sitt massetak er ikke i bruk. Området merket «Sandlager øst» i uttakskartene, vil bli tatt ut av daglig drift og istandsatt når dagens lager er tømt.

Gjenstående grusmasser er ikke tilgjengelig før høyspentlinjene i området er lagt om. Dette området vil nå bli brukt til deponi, lager og produksjon. Detaljreguleringsplanen legger føringer for at all produksjon av fjellmasser skal skje øst i eks. massetak.

Løsmassene vil bli tatt ut i bunn av stuff. Maximal drivehøyde på stuffen vil være ca 15 m. Stuffen vil ligge på rasvinkel til massene. Rasvinkelen for massene i bruddet variere fra 1:1 til 1:1,3. Sideskråningene vil ha en skråningsvinkel på 1:2. Drivemetoden vil kunne endres ved behov.

Fjelluttaket vil skje med boring og sprengning. Det er pr. dd lite kunnskap om fjelletsegenskaper. Det vil i starten bli foretatt prøvesalver for å innhente kunnskap om fjellkvaliteten. Pr dd ser det ut til at høyden på ferdig fjellskjæring ikke vil overstige 10 m. Pallvinkelen er planlagt med 84 grader.


Bunnkote i eks, brudd vil være på ca +33,5, mens det nye område i vest vil ligge på ca +23. Det vil drives med et fall/stigning på ca 0,5% for å sammenkoble områdene.

Driftsveg inn til bruddet- og internveg vises på uttakskartene.

Produksjonen skal foregå med et elektrisk stasjonært- og et mobilt knuseverk og sikteverk. I tillegg vil det benyttes gravemaskiner, dumper/lastebil, hjullastere samt innleid borerigg. Av andre tekniske installasjoner er det vekt, garasje/lager og mobile lagercontainere. Områdene for planlagt plassering er vist på uttakskartene.

Det er planlagt å bruke det gamle massetaket til produktlager og deponi. Men etter hvert som områdene i det eksisterende massetaket bli tatt ut av drift og istandsatt, blir produktlager og deponi flyttet vestover. Uttakskartene viser planlagt plassering av lager, deponi og vrak- og humusholdige masser.

Uttaket har i dag ca. [redacted] vrakmasser. Disse massene lagres på deponi for gjenbruk i forbindelse med istandsetting av bruddet.



Figur 1 Flytskjema produksjon

2.1.2 Drift

Før uttak av masser starter, fjernes humusholdige masser som lagres i deponi for senere bruk.

Etappe 1A

Etappe 1A dekker et areal på ca 19,6 daa og inneholder et volum på ca 76 000 faste m³ + restmasser i eks. massetak. Etappen består kun av løsmasser.

Etappe 1B (fjell)

Etappe 1B dekker et areal på ca 31,3 daa og inneholder et volum på ca 32 000 faste m³ løsmasser og 165 000 faste m³ med fjell. Massene fraktes til det østlige delen av eks. massetak for videre bearbeidelse.

Etappe 2

Etappe 2 dekker et areal på ca 14,6 daa og inneholder et volum på ca 124 000 faste m³. Etappen består kun av løsmasser.

Etappe 3

Etappe 3 dekker et areal på ca 13,2 daa og inneholder et volum på ca 122 000 faste m³. Etappen består kun av løsmasser.

Etappe 4

Etappe 4 dekker et areal på ca 13 daa og inneholder et volum på ca 122 000 faste m³. Etappen består kun av løsmasser.

Etappe 5

Etappe 5 dekker et areal på ca 21,3 daa og inneholder et volum på ca 178 000 faste m³. Etappen består kun av løsmasser.

Mengdeoversikt etapper i faste m³

Etappe	1A	1B	2	3	4	5	Sum
Løsmasser	76000	32000	124000	122000	122000	178000	654000
Fjell		165000					165000

2.1.3 Driftsperiode, rutiner

Drift i massetaket vil i hovedsak forekomme i barmarksesongen. Det vil være drift i området omtrent 50 % av det som regnes som vanlig arbeidstid (40 timers uke). Tillatt produksjonstid er hverdager mellom kl. 07 og 21 og lørdager mellom kl. 08 og 16. Drift i knuseverk og borerigg er ikke tillatt etter kl. 19. Knuseverk og borerigg tillates kun driftet inntil 4 timer lørdager. Drift er ikke tillatt noen dager mellom jul- og nyttårsaften og mellom palmesøndag og påske.

Ved arbeid under høyspent, skal publikasjon 268-2008 fra Energi Norge, *Anleggsmaskiner og elektriske anlegg*, følges. Publikasjon har som formål å gi informasjon om faremomenter og forholdsregler som kan bidra til å forebygge ulykker der maskiner og anleggsutstyr brukes i farlig nærhet av luftledninger, kabelanlegg og andre elektriske anlegg.

Alt av maskiner og utstyr skal være sertifisert der dette kreves, og maskinførere skal ha nødvendige sertifikater.

Støv og støy skal tilfredsstille gjeldende forskrifter og ivaretas ved at det benyttes godkjent utstyr. Vanning skal benyttes på dager med støvfluktplage for tilgrensede landbruksdrift og boligbebyggelse.

Forurensende stoffer skal ikke lagres på området.

2.1.4 Håndtering av vann

Pr dd har ikke overflatevann eller avrenning vært noe problem. Det er ikke vinterdrift, så is og frostsprengning vurderes som en ikke aktuell problemstilling. Ved overflatevanninntrenging, planlegges det å etablere avskjæringsgrøfter for å lede bort vannet. De planlegges og dimensjoneres etter faktisk vannmengde. Ev. andre tiltak vil bli vurdert fortløpende ved behov. Det er ingen vassdrag i direkte tilknytning til steinbruddet.

2.2 Sikring og opprydding under drift

2.2.1 Krav i reguleringsplanen

- Vanning skal benyttes på dager med støvfluktplage for tilgrensede landbruksdrift og boligbebyggelse.
- I masseuttaket tillates uttak av fjell, stein og grus med tilhørende produksjon av ferdigvare. I produksjonen inngår knusing og sikting samt mellomlagring og utlegging av skrotmasser.
- Høyspentmaster i området skal sikres nødvendig fundamentering.
- Tillatt transportvei mellom massetaket og E75 er kun kjørevei SKV1-2.
- Tillatt produksjonstid er hverdager mellom kl. 07 og 21 og lørdager mellom kl. 08 og 16. Drift i knuseverk og borerigg er ikke tillatt etter kl. 19. Knuseverk og borerigg tillates kun driftet inntil 4 timer lørdager. Drift er ikke tillatt noen dager mellom jul- og nyttårsaften og mellom palmesøndag og påske.
- Ved avslutning skal området revegeteres med stedlige arter. Tilføring av fremmedarter er ikke tillatt.
- Kun trafo/nettstasjon tillates av fast bebyggelse i området. Lagring av sprengstoff er ikke tillatt.

2.2.2 Merking og adgangsbegrensning

Området er merket med skilt og sikret med bom på adkomstvegen til massetaket.

2.2.3 Sikring av området

Sikring av området skjer gjennom løpende arbeidssikring under produksjonen. Sikringstiltakene skal dimensjoneres ut fra stedlige forhold. Det gjøres en løpende vurdering av bruddvegger/bruddkant, fjellrensk og behov for sikring. Avdekkes det behov for sikring utover løpende arbeidssikring vil nødvendige tiltak bli iverksatt.

Ved sprengningsarbeider er Bergsprengningsleder ansvarlig for at det utarbeides sprengningsplaner med risikovurderinger og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten ved håndtering av sprengstoff og utførelse av salver.

Pr dd har det ikke vært behov for å sette opp arbeidssikring nord for eksisterende massetaket. Det gjøres en fortløpende vurdering av dette. I tillegg sikres området med bom på vegen inn til massetaket, samt skilting.

2.2.4 Sikring av kulturminner

I vest ved dagens adkomst og veger til jordbrukseiendommer er det registrert kulturminner. Disse må markeres og sikres, for å hindre unødvendig ferdsel.

I nord ligger det et kulturminne som er utenfor konsesjons og reguleringsområde. Sikkerhetssonen rundt dette skal markeres for å unngå unødvendig ferdsel og ødeleggelse av terrenget.

2.2.5 Fortløpende istandsetting og sikring

Områder som ikke er i bruk og som ikke kommer i konflikt med den daglige driften istandsettes og sikres fortløpende. Området merket «Sandlager øst» vil bli tatt ut av drift når dagens lager er tomme. Området vil da bli istandsatt.

2.3 Hensyn til natur og omgivelser

2.3.1 Skjerming av støv, støy og innsyn

Støv og støyproblemer skal tilfredsstillende gjeldende forskrifter og ivaretas ved at det benyttes godkjent utstyr. Vanning skal benyttes på dager med støvfluktplage for tilgrensede landbruksdrift og boligbebyggelse. Det skal gjennomføres støymålinger sommeren 2026 for å dokumentere støynivået fra dagens drift. Evt. tiltak vil vurderes når resultatet foreligger. Det er vurdert at det ikke er behov for tiltak for å begrense innsyn i massetaket. I området er det en del naturlig vegetasjon som skjermer for innsyn.

2.3.2 Begrensning av trafikkbelastning

Adkomsten til massetaket skjer via dagens avkjørsel på E75. For å redusere trafikkbelastningen og ulempen i området skal trafikken mellom den vestlige og østlige delen av massetaket foregå på internveger. Ved nødstilfeller kan man bruke offentlige veger som adkomst til den vestlige delen.

2.3.3 Ivaretagelse av naturmangfold

Driftsområdet berører få registrerte viktige naturtyper, men kan få betydning for noe av leve- og hekkeområde til fugl. Hensynet til fugl vurderes som størst i østre del av masseuttaket. I denne delen skal det ikke være nevneverdig videre drift, foruten avslutning og revegetering.

2.3.4 Begrensning av avrenning til vassdrag

Massetaket har ingen problemer med avrenning. Vannet siger ned i grunnen, noe som medfører at evt forurenset vann blir naturlig renset før det slippes ut.

2.3.5 Ivaretagelse av naturlige terrengformer

I forbindelse med avslutning og revegetering av vil man tilpasse skjæringene og skråningene til eksisterende landskap, jf pkt 3.1.

2.3.6 Ivaretagelse av evt krav i reguleringsplanen

Tillatt produksjonstid er virkedager mellom kl. 07 og 23 og lørdager mellom kl. 08 og 16. Drift er ikke tillatt noen dager mellom jul- og nyttårsaften og mellom palmesøndag og påske.

Tillatt transportvei mellom massetaket og E75 er kun kjørevei SKV1–2.

Vanning skal benyttes på dager med støvfluktplage for tilgrensede landbruksdrift og boligbebyggelse.

2.3.7 Ved sprengningsarbeider

I forbindelse med sprengningsarbeider blir det varslet med SMS og sirene. I tillegg blir alle relevante offentlige myndigheter varslet. Det utarbeides en trafikkplan og får et godkjent vedtak om stenging av offentlige veger. Alle veier (offentlige, private og turstier) blir stengt med godkjent sperremateriell og blir passet på av egne postvakter. De blir ikke åpnet før bergsprenger gir klarsignal. Ekstra sperringer innenfor risiko vurdert området vil bli vurdert før hver salve.

For å unngå sprut, dekkes salvene til med matter og løs opplagt stein. Etter hver salve sjekkes det om det gjenstår udetonerte salver.

For bygningene er det vurdert at salvene og rystelsene er så liten, at det ikke er behov for ekstra tiltak.

3. AVSLUTNINGSPLAN

3.1 Avslutning og istandsetting

Massetaket vil bli avsluttet med stabile skråninger med helning 1:2. Skråningshøydene vil variere, fra ca 2m til ca 14m. Område og vrakmasser vil bli planert ut. I skråningene og på flata blir det lagt et vekstlag og klargjort for revegetering med stedegne arter. Området i den eldste delen av massetaket har en fjellvegg i bakkant, denne vil bli stående som den er uten noen avtrapping da dette ikke inngår som en del av uttaket.

I det nye steinbruddet blir det en bruddvegg på opptil 8 m med pallvinkel på 84 grader. Det vil bli gjennomført en sluttrensk og geologisk vurdering av behovet for permanent sikring av bruddvegger/bruddkant. Det vurderes også lage slake skråninger foran bruddveggen, men det er ikke avklart pr dd.

Det planlegges å sikre steinbruddet med å sette ut store steiner for å hindre adkomst. I tillegg skal det settes opp skilt langs steinbruddet og det gamle massetaket som advarer mot høye bruddvegger.

Ved overflatevanninntrenging, planlegges det å etablere avskjæringsgrøfter for å lede bort vannet til naturlige vannveier. I tillegg vil terrengjusteringer bli vurdert for å unngå evt områder med vannansamling.

Adkomstvegen til massetaket vil bli beholdt inntil videre, mens all utrusting og faste installasjoner, inkludert bom og skilt, vil bli demontert og fjernet fra området. En evt. fjerning av adkomstveien gjøres etter avtale med grunneier.

Det er ikke pr. dd planlagt noe etterbruk av område. Men området vil bli tilbakeført til LNF-område.

3.2 Høyspentledninger

Det går 2 høyspentlinjer på 145 kV og 66 kV igjennom dagens massetak. I tillegg kommer det en linje på 22 kV fra sør som forsyner området med strøm.

Avslutningsplanen som var opprinnelig utarbeid forutsatte at 66 kV linja er lagt om på avslutningstidspunktet. Siden vi nå får områder som skal avsluttes før det skjer, har vi valgt å beholde dagens koter i tegning S-710-10-018 Avslutningsplan. Områdene vil bli istandsatt med tilpasninger på stedet for å ivareta kravene til høyspentlinja i reguleringsplanen. Pga. dette kan det være noen avvik i profiltegnningene, S-710-10-021 og -022, for avslutningsplanen. Planene vil bli oppdatert med «som bygget»-innmålinger.

Så lenge linjene er i drift er det vanskelig å få til en helhetlig avslutning og revegetering av dette området.

4. KARTGRUNNLAG

4.1 Ajourføring av driftsplan

Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourføres i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når direktoratet finner det nødvendig, minst hvert 5. år.

Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg følges).

4.2 Revidering

Ved vesentlige planlagte endringer i uttaksopplegget (eksempelvis endring i etapperekkefølge, uttaksretning etc.) i forhold til godkjent driftsplan, må det utarbeides en revidert driftsplan som skal godkjennes av direktoratet før endringer iverksettes.





Vadsø kommune
Grunnkart
Målestokk: 1:50 000
Dato 12.12.2014

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	010	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Revisjon	Revisjon	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning



Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS

Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetak med utvidelse

Oversiktskart

Dato: 24.06.22

Tegn: BAK

KPR: KHE

Oppdragsnummer: 1350038485

Dokumentnavn: BAKALF

Arkiv: S71010-010.dwg

Målestokk: A1 - 1:-


Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	010	-	-	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONSOMRÅDE
- MASSETAKSGRENSE
- EIENDOMSGRENSE
- UTVIDELSE
- OMRÅDE IKKE I BRUK/AVSLUTTET
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	011	-	3	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3	lagt inn plassering skilt og garasje	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområdet	13.06.25	BAK	-	BAK
1	lagt inn område som ikke er i bruk	21.10.24	BAK	-	BAK
Revisjon	Revisjon	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning




Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS
Driftsplan for Paddeby Massetak
Paddeby Massetak med utvidelse
Oversiktskart Dagens situasjon med utvidelse

Dato: 24.06.22
Tegn: BAK
KPR: KHE
Oppdragsnummer 1350038485
Dokumentnavn BAKALF
Arkiv S71010-011.dwg
Blåstokk A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	011	-	3	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONSOMRÅDE
- MASSETAKSGRENSE
- EIENDOMSGRENSE
- UTVIDELSE
- OMRÅDE IKKE I BRUK/AVSLUTTET
- ETAPPE 1A
- ETAPPE 1B
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3
- ETAPPE 4
- ETAPPE 5
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	012	-	2	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100

Horizontal skala 1 : 2500

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	Lagt inn plassering skilt og garasje	25.11.25	BAK	-	BAK
1	JUSTERT KONSESJONSOMRÅDET	13.06.25	BAK	-	BAK
Revisjon	Beskrivelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS
Driftsplan for Paddeby Massetak
Paddeby Massetak med utvidelse
Oversiktskart etapper

Dato: 21.10.24

Tegn: BAK

KPR: OHE


Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentnavn
BAKALF

Arkiv
S71010-012.dwg

Blåstokk
A1 - 1:2500


Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	012	-	2	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONSGRENSE
- MASSETAKSGRENSE
- SIKKERHETSTILTAK
- OMRÅDE IKKE I BRUK/AVSLUTTET
- ETAPPE 1A
- ETAPPE 1B
- ANTATT DRIFTSVEG
- ADKOMSTVEG
- LAGER/DEPONI/PRODUKSJON
- ANTATT FJELLFOREKOMST
- DRIVERETNING
- VEGETASJONSSKJERM
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	013	-	3	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.



-	-	-	-	-	-
3	oppdatert tegning med kotehøyde, skilt og områder	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområdet	13.06.25	BAK	-	BAK
1	Nytt tegningsnr og endret etappeinndelingen	30.09.24	BAK	-	BAK
Revisjon	Rettskr	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning


RAMBOLL

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS
Driftsplan for Paddeby Massetak
Paddeby Massetak med utvidelse
Eksisterende situasjon og etappe 1A-1B

Dato: 24.06.22
Tegn: BAK
KPR: KHE
Oppdragsnummer
1350038485
Dokumentnavn
BAKALF
Filnavn
S71010-013.dwg
Målestokk
A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	013	-	3	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONSGRENSE
- MASSETAKSGRENSE
- SIKKERHETSTILTAK
- ETAPPE 1B
- ETAPPE 2
- ANTATT DRIFTSVEG
- ADKOMSTVEG
- LAGER/DEPONI/PRODUKSJON
- AVSLUTTET OMRÅDE
- ANTATT FJELLFOREKOMST
- DRIVERETNING
- VEGETASJONSSKJERM
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	014	-	2	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100

Horizontal skala 1 : 2500

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	Oppdatert tegning med kotehøyde, skilt og områder	25.11.25	BAK	-	BAK
1	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
Revisjon	Beskrivelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning

RAMBOLL

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS

Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetak med utvidelse

Ferdig etappe 1A og etappe 1B-2

Dato: 21.10.24

Tegn: BAK

KPR: OHE


Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentnavn
BAKALF

Filnavn
S71010-014.dwg

Allestokk
A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	014	-	2	-



- PLANAVGRENSING
- KONSEJONSGRENSE
- MASSETAKSGRENSE
- SIKKERHETSTILTAK
- ETAPPE 1B
- ETAPPE 3
- ANTATT DRIFTSVEG
- ADKOMSTVEG
- LAGER/DEPONI/PRODUKSJON
- AVSLUTTET OMRÅDE
- ANTATT FJELLFOREKOMST
- DRIVERETNING
- VEGETASJONSSKJERM
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	015	-	2	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100

Horizontal skala 1: 2500

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	Oppdatert med kotehøyde, bunnkote uttak, skilt og områder	25.11.25	BAK	-	BAK
1	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
Revisjon		Dato	Tegner	Kontrollerer	Godkjent
Fase					

Driftsstegning

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS

Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetak med utvidelse

Ferdig etappe 2 og etappe 1B-3

Dato: 21.10.24

Tegn: BAK

KPR: OHE


Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentnavn
BAKALF

Filnavn
S71010-015.dwg

Målestokk
A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	015	-	2	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONGRENSE
- MASSETAKSGRENSE
- SIKKERHETSTILTAK
- ETAPPE 4
- AVSLUTTET OMRÅDE
- ADKOMSTVEG
- LAGER/DEPONI/PRODUKSJON
- DRIVERETNING
- VEGETASJONSSKJERM
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	016	-	2	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100

Horizontal skala 1: 2500

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	Oppdatert med kotehøyde, bunnkote, skilt og områder	25.11.25	BAK	-	BAK
1	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
Revisjon		Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning

RAMBOLL

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS
Driftsplan for Paddeby Massetak
Paddeby Massetak med utvidelse
Ferdig etappe 1B-3 og etappe 4

Dato: 21.10.24

Tegn: BAK

KPR: OHE


Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentnavn
BAKALF

Filnavn
S71010-016.dwg

Målestokk
A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	016	-	2	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONGRENSE
- MASSETAKSGRENSE
- SIKKERHETSTILTAK
- ETAPPE 5
- AVSLUTTET OMRÅDE
- ADKOMSTVEG
- LAGER/DEPONI/PRODUKSJON
- DRIVERETNING
- VEGETASJONSSKJERM
- VEGBOM
- SKILT

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	017	-	2	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100

Horizontal skala 1: 2500

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	oppdatert med kotehøyde, bunnkote, skilt og områder	25.11.25	BAK	-	BAK
1	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK

Revisjon	Beskrivelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
1	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK


Driftsstegning

RAMBOLL

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS	Dato: 21.10.24
Driftsplan for Paddeby Massetak	Tegn: BAK
Paddeby Massetak med utvidelse	KPR: OHE
Ferdig etappe 4 og etappe 5	Oppdragsnummer 1350038485
	Dokumentnavn BAKALF
	Filnavn S71010-017.dwg
	Blåstokk A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etappe	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	017	-	2	-



- PLANAVGRENSING
- KONSESJONSGRENSE
- MASSETAKSGRENSE
- SIKKERHETSTILTAK
- ISTANDSATT AREAL
- VEGETASJONSSKJERM

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	018	-	3	-

MASSETAK INNMÅLT HØSTEN 2020
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 35.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100

Horizontal skala 1:2500

Revisjon	Revisjon	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
3	Lagt inn kotehøyde grunnkart og kotekart uttak	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
1	Nytt tegningsnummer	21.10.24	BAK	-	BAK

Driftsstegning





RAMBOLL

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS
Driftsplan for Paddeby Massetak
Paddeby Massetak med utvidelse
Avslutningsplan

Dato: 24.06.22
Tegn: BAK
KPR: KHE
Oppdragsnummer
1350038485
Dokumentnavn
BAKALF
Filnavn
S71010-018.dwg
Målestokk
A1 - 1:2500

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	018	-	3	-



Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	019	-	3	-

- ETAPPE 1A
- ETAPPE 1B
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3
- ETAPPE 4
- ETAPPE 5
- DAGENS SITUASJON
- AVSLUTNING
- ANTATT FJELLSONE

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3	lagt inn pallvinkel og høyde, skråningsvinkel og høyde, bunnkote	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
1	Ny etappeinndeling og nytt tegnnr	21.10.24	BAK	-	BAK
Revisjon	Revisjon	Dato	Tegner	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning

Rambøll Norge AS

Løkkeveien 115, 9510 Alta

Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS

Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetak med utvidelse

Vertikalprofiler - etappevisplan

Profil A-A' og B-B'

Dato: 24.06.22

Tegn: BAK

KPR: KHE





Oppdragsnummer: 1350038485

Dokumentnavn: BAKALF

Tilnavn: S71010-019_020.dwg

Målestokk: A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	019	-	3	-



Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	020	-	3	-

- ETAPPE 1A
- ETAPPE 1B
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3
- ETAPPE 4
- ETAPPE 5
- DAGENS SITUASJON
- AVSLUTNING
- ANTATT FJELLSONE

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3	lagt inn skråningsvinkel og høyde, bunnkote	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
1	Ny etappeinndeling og nytt tegnnr	21.10.24	BAK	-	BAK
Revisjon	Beskrivelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Dato: 24.06.22

Tegn: BAK

KPR: KHE

Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentansvarlig
BAKALF

Filnavn
S71010-019_020.dwg

Målestokk
A1 - 1:1000

Yngve B. Harila AS





Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetakmed utvidelse

Vertikalprofiler - etappevisplan

Profiler C-C' - F-F'

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	020	-	3	-



Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	021	-	3	-

DAGENS SITUASJON

AVSLUTNING

ISTANDSATT AREAL

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3	Lagt inn pallvinkel og høyde, skråningsvinkel og høyde, bunnkoter	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
1	Nytt tegningsnummer	21.10.24	BAK	-	BAK
Revisjon	Revisjon	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning

Rambøll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS

Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetak med utvidelse

Vertikalprofiler - Avslutningsplan

Profil A-A' og B-B'

Dato: 24.06.22

Tegn: BAK

KPR: KHE





Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentansvarlig
BAKALF

Filnavn
S71010-021_022.dwg

Blåstokk
A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	021	-	3	-



Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	022	-	3	-

DAGENS SITUASJON

AVSLUTNING

ISTANDSATT AREAL

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3	Lagt inn skråningsvinkel og høyde, bunnkoter	25.11.25	BAK	-	BAK
2	Justert konsesjonsområde	13.06.25	BAK	-	BAK
1	Nytt tegningsnummer	21.10.24	BAK	-	BAK
Revisjon	Revisjon	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

Yngve B. Harila AS

Driftsplan for Paddeby Massetak

Paddeby Massetakmed utvidelse

Vertikalprofiler - avslutningsplanplan

Profiler C-C' - F-F'

Dato: 24.06.22

Tegn: BAK

KPR: KHE

Oppdragsnummer
1350038485

Dokumentnavn
BAKALF

Revise
S71010-021_022.dwg

Målestokk
A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	022	-	3	-

Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering for Paddeby masseuttak

PlanID 5405_2020003. Saksmappe: 20/523, 23/774. Dato forslag: 22.11.2023.

1 Planens hensikt

Formålet med planen er legge til rette for videre drift av masseuttaket i Paddeby. Hensikten er å kunne tilby samfunnsnyttig råstoff til bygge- og anleggsvirksomhet. Planen skal dessuten sikre rasjonelle driftsvilkår for masseuttaket, avbøte negative virkninger for nærmiljøet og påse en landskapsmessig god avslutning av masseuttaket etter endt drift.

Tiltak og virksomhet etter planen skal utføres i tråd med godkjent driftsplan etter mineralloven og i samsvar med forurensningsforskriftens krav.

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Samfunnssikkerhet (§ 12-7 nr. 2)

2.1.1 Støy og støv

Miljølempen som støy og støv fra virksomheten skal holdes på et så lavt nivå som mulig og i samsvar med reglene under forurensningsforskriftens kap. 30.

Vanning skal benyttes på dager med støvfluktplage for tilgrensende landbruksdrift og boligbebyggelse.

3 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)

3.1.1 Vilkår for bruk (§ 12-7 nr. 2)

I masseuttaket tillates uttak av fjell, stein og grus med tilhørende produksjon av ferdigvare. I produksjonen inngår knusing og sikting samt mellomlagring og utlegging av skrotmasser.

Høyspentmaster i området skal sikres nødvendig fundamentering.

Tillatt transportvei mellom massetaket og E75 er kun kjørevei SKV1–2.

Tillatt produksjonstid er hverdager mellom kl. 07 og 21 og lørdager mellom kl. 08 og 16. Drift i knuseverk og borerigg er ikke tillatt etter kl. 19. Knuseverk og borerigg tillates kun driftet inntil 4 timer lørdager. Drift er ikke tillatt noen dager mellom jul- og nyttårsaften og mellom palmesøndag og påske.

Ved avslutning skal området revegeteres med stedlige arter. Tilføring av fremmedarter er ikke tillatt.

Kun trafo/nettstasjon tillates av fast bebyggelse i området. Lagring av sprengstoff er ikke tillatt.

4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

4.1 Kjørevei (SKV1–3)

4.1.1 Utforming og eierform (§ 12-7 nr. 1, 14)

Kjøreveier skal opparbeides med kjørebanebredde 3,5 meter med nødvendig tillegg i kryss. Areal til veiens skulder og sideareal inngår i reguleringsformålet.

Avkjørsel til E75 (f_SKV1) er felles for massetaket og landbrukseiendom gnr. 6 bnr. 35.

5 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)

5.1 Naturvern

5.1.1 Vilkår for bruk (§ 12-7 nr. 2)

Området har høy naturmangfoldverdi og skal holdes inngrepsfritt. Forbudet er ikke til hinder for ferdsel til fots, bærplukking og kantslått langs vei.

6 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

6.1 Sikringssoner (§ 11-8 a)

6.1.1 Sikringssone friskt (H140)

I sikringssone H140_1–2 skal det være fri sikt i høyde > 0,5 meter over E75. Enkeltstående trær kan unntas av hensyn til stedlig vegetasjon, samt veiskilt og lysmaster, dersom trafiksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt.

6.2 Faresoner (§ 11-8 a)

6.2.1 Faresone høyspenningsanlegg (H370)

I faresone til høyspentledning i luftstrekk (H370_1–4), tillates ikke bebyggelse eller tiltak for opphold. Virksomhet i massetaket skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse eller el-forsyningen.

6.3 Båndlagte områder (§ 11-8 d)

6.3.1 Båndleggingssone kulturminner (H730)

I båndleggingssone H730_1 gjelder kulturminnelovens (kml.) kap. II om automatisk fredete kulturminner foran reguleringsplanen.

7 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring (§ 12-7 nr. 10)

7.1 Rekkefølgekrav om flytting av knuseverk før uttak av fast fjell

Knuseverk skal flyttes til skjermet område i østlig del av planområdet før uttak og knusing av fast fjell igangsettes.

TEGNFORKLARING

PBL KAP. 12 REGULERINGSPLAN

PBL § 12-5

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

BSM Steinbrudd og masseuttak (kode 1201)

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

SKV Kjørevei (kode 2011)

5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMAL SAMT REINDRIFT

LNFR LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR (kode 5100)

LN Naturvern (kode 5300)

PBL § 12-6

HENSYNSSONER

H370 Faresone - Heyspenningsanlegg

H140 Sikringszone - Friskitt

H730 Båndlagt etter lov om kulturminner

JURIDISKE LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Planavgrensning

Formålsgrense

Friskittlinje

Avkjørsel

ANNEN INFORMASJON

Basiskart (FKB) er tegnet med gråfarge.

PADDEBY MASSEUTTAK

Planforslag til politisk behandling - detaljregulering

Plan-ID: 5405_2020003

Plannavn: Detaljregulering for Paddeby masseuttak

Kilde for basiskart: FKB

Uttrekket dato basiskart: 27.04.20

Geodetisk grunnlag: EUREF89, UTM sone 35

Høydegrunnlag: NN2000

Blådestørrelse: 1 m

Målestokk: 1:1750 (A1)

0 20 40 60 m

N

Forfatter: Yngve B. Harila AS

Tegnr.: 1350038485

Dato: 25.08.2022

Rev. I: 27.09.23

Tegn/aksbeh.: HLA/afvnr

Rev. II: Rev. III:

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:

Oppstarts møte:

Kunngjøring av oppstart planarbeid:

Høring av forslag til planprogram fra 8. juni til 3. august 2020

Fastsatt av planprogram (PMK):

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (PMK):

Tidsrom for offentlig ettersyn fra 4. april til 6. juni 2023

Planforslag til politisk behandling (PMK):

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring av vedtak

VADSØ KOMMUNE

Vadsø kommune

Postboks 614, 9811 Vadsø

Telefon: 78 94 23 00

X 7779450

X 7779775

X 7779100