

Søknad om driftskonsesjon

Storvassåsen

Søker: DAVIDSEN TOM-RUNE
Bedrift: VEGA GRUS AS
Telefon: 95852973
e-post: tom.rune78@gmail.com
Organisasjonsnr: 815979052
Søknads-ID: b31bc304-a3ad-49e1-94ae-a2e982b1335c
Dato for levert søknad: 23.08.2025
Levert av: DAVIDSEN TOM-RUNE

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes?	Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses
Hvordan skal uttaket drives?	Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området:	Storvassåsen
Bunnkote:	24 moh
Toppkote:	52 moh
Utrechnet høydeforskjell:	28 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne søknaden fra søknadstidspunktet:	800 000 m ³
Årlig planlagt uttaksvolum:	7 000 m ³
Beregnet levetid for uttaket:	115 år

2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan:	Ja
Vedtaksdato for reguleringsplanen:	13.03.1999
Navn på reguleringsplan, og/eller id:	Storvassåsen

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet reguleringsplanarbeid for området?:	Nei
---	-----

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser etter plan- og bygningsloven?:	Nei
---	-----

Tegnet område

Geometri	Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.
Areal til omsøkt område:	78 228 m ² (78,2 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer	Kommune (kommunenr.)	Navn	Avtaler
27/39	Vega (1815)	Eier selv	Eier selv

4. Hensyn

Type hensyn	Antall treff
Naturmangfold	0
Kulturminner	1

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:
Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:
Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

Liste over treff er vedlagt til slutt i søknaden

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er beskrevet i vedlagt driftsplan, i henhold til driftsplanveilederen. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden.

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at forhold fra sjekklisten er representert i vedlagte kart. Detaljert liste er vedlagt nederst i søknaden:

Vedlegg for driftsplan

Vedleggsnavn	Vedleggstype
Profilkart.pdf	Vertikale profiler
Kart av brudd -2022.png	Uttakskart
Reguleringsplan - Storrassåsen masseuttak.pdf	Uttakskart
Reguleringsplan.pdf	Uttakskart
Reguleringsbestemmelser.pdf	Driftsplan
Profilkart.pdf	Avslutningsplan
Vega Grus Driftsplan.pdf	Driftsplan

5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn	Vega Grus v/Tom-Rune Davidsen
Den bergfaglige kompetansen er:	Intern
Dokumentasjon	• CV-Tom-Rune_Davidsen.pdf
Beskrivelse av driftsorganisasjonen og samlet bergfaglig kompetanse	Drift og uttak av bruddet har vært i samarbeid med Entreprenør OK Kristoffersen as i Brønnøysund. De har foretatt boring, sprengning og knusing. De driver også steinbrudd i Sømna Kommune

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp.

Vedlegg:

- Årsregnskap-2022.pdf
- Årsregnskap-2023.pdf
- Årsregnskap for 2024.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

- Økonomisk Sikkerhetsstillelse Vega Grus.pdf

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.
Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling Uttaket ved Storrassåsen bidrar til lokal verdiskaping og næringsutvikling på flere måter: Sysselsetting: Drift av bruddet gir direkte arbeidsplasser for maskinførere og personell som driver med transport, sikring og vedlikehold. Indirekte skapes også arbeidsplasser hos lokale transportører, forhandlere og bygg- og anleggs

aktører som benytter massene. Skatteinntekter: Aktiviteten genererer skatteinntekter til Vega kommune gjennom selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og inntektsskatt fra ansatte. Lokalt marked: Bruddet leverer primært til lokale kunder på Vega, inkludert bygg- og anleggsprosjekter, veiutbygging og privatmarked, og støtter dermed lokal økonomi og infrastruktur. Innovasjon og nye virksomhetsområder: Kontinuerlig arbeid med effektivisering, maskin utnyttelse og knuse- og sikte prosesser kan bidra til utvikling av nye løsninger innen massehåndtering. Regional betydning: Ved å ha et lokalt uttak reduseres transportbehov fra fastlandet, noe som både sparer kostnader og reduserer klimabelastning. Tiltaket gir en stabil og langsiktig støtte til lokal næringsaktivitet og infrastruktur, samtidig som det skaper forutsigbarhet for planlegging av bygg- og anleggsprosjekter på Vega.

6. Behandlingsgebyr

Kvitering er lastet opp.

Vedlegg:

- Utførte betalinger - SpareBank 1 Helgeland.pdf

7. Øvrige vedlegg

Vedlegg:

- Berg analyse.pdf
- Grus analyse.pdf

Beskriv hvorfor opplastet vedlegg er relevant for søknaden
Legger ved analyse av kvaliteten på fjell og produkt.

8. Tilleggsinformasjon / detaljer

Oppsummering av vedlegg til søknad

Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn	Vedleggstype
Profilkart.pdf	Vertikale profiler
Kart av brudd -2022.png	Uttakskart
Reguleringsplan - Storrassåsen masseuttak.pdf	Uttakskart
Reguleringsplan.pdf	Uttakskart
Reguleringsbestemmelser.pdf	Driftsplan
Profilkart.pdf	Avslutningsplan
CV-Tom-Rune_Davidsen.pdf	Kompetanse bergansvarlig
Vega Grus Driftsplan.pdf	Driftsplan
Årsregnskap-2022.pdf	Økonomi
Årsregnskap-2023.pdf	Økonomi
Årsregnskap for 2024.pdf	Økonomi
Økonomisk Sikkerhetsstillelse Vega Grus.pdf	Økonomisk sikkerhetsstillelse
Utførte betalinger - SpareBank 1 Helgeland.pdf	Gebyr
Berg analyse.pdf	Øvrige vedlegg
Grus analyse.pdf	Øvrige vedlegg

Treff i hensyn

Naturmangfold (0)

Kulturminner (1)

FUNN/OBJEKT	REFERANSE
Verdensarven Vegaøyan	https://www.kulturminnesok.no/kart/?id=k3

Detaljert liste over sjekkpunkter i driftsplan

- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften
- Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant
- Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum
- Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra
- Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen
- Geologiske forhold som har betydning for driften
- Planlagt uttaksmetode
- Viktige driftsforhold.
- Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak
- Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste installasjoner
- Plan for bruk og disponering av vrakmasser
- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser
- Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift
- Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften
- Sikring av uttaket i driftsperioden
- Plan for rensk av bruddvegger
- Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring
- Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal
- Skjerming mot støy, støv og innsyn
- Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet
- Ivaretagelse av naturmangfold
- Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og drikkevannskilder
- Ivaretagelse av naturlige terrengformer
- Bevaring av kulturminner
- Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan
- Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, mennesker, husdyr og tamrein)
- Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og omgivelser

- Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk
- Planlagt sikring av uttaket etter endt drift
- Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann
- Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Alle kart:

- Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)
- Kartdatum
- Tegnforklaring
- Målestokk
- Utskriftsformat for angitt målestokk
- Angivelse av geografisk nord
- Koordinatfestede akser
- Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)
- Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)
- Planlagt uttaksretning
- Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
- Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)
- Anleggsveier
- Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal
- Dato for oppmåling

Avslutningskartet:

- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Konsesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for konstruksjoner, beplantet)

- Konsesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
- Høydeangivelse på paller
- Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

- Profiler avmerket og orientert i kart
- Horisontal og vertikal skala
- Dagens situasjon (eksisterende terreng)
- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell
- Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak
- Uttaksetappene
- Maksimal uttaksdybde
- Sikringstiltak under drift
- Sikringstiltak etter endt drift
- Endelig terreng etter opprydding
- Overgang til omkringliggende terreng

Geometri

Format: WKT

Koordinatsystem: UTM33

```
MULTIPOLYGON(((356000 7287248,355869 7287140,355573 7287487,355700 7287601,356000 7287248)))
```

Konsesjonsområde

Storvassåsen i Vega kommune

7287300

7287200

355700 355800 355900 356000

Storheia

Vega

Under behandling

20 DAA

5462 Storvassåsen

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 08.01.2026
UTM 33

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS



1:1 000

0 25 50 100 Meter

Konsesjonsområde

Storvassåsen i Vega kommune

Under behandling

20 DAA

5462 Storvassåsen

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 08.01.2026
UTM 33

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS



1:1 000

0 25 50 100 Meter

7287300

7287200

355700

355800

355900

356000

Velg et filter

147-16-R

Velg utgangspunkt for hva du vil filtrere på

Vannforekomster

Tiltak

Vannkategori

+

Fylke

+

Vannregionmyndighet

+

Vannregion

+

Vannområde

+

Vassdragsområde

+

Avansert filter

+

147-16-R Bekker til Brandsvika

Oppsummering

Miljøtilstand

Påvirkning

Tiltak

Informasjon

Miljømål

Beskyttet område

Vedlegg

Miljøtilstand

Økologisk tilstand

Moderat

Kjemisk tilstand

Ikke klassifisert

Påvirkning (2)

Avrenning fra annen jordbrukskilde

Liten grad

Utslipp fra separate avløpsanlegg

Ukjent grad

Tiltak (4)

- 1103-266-M Utarbeide lokale forskrifter avløp
- 1103-277-M Utbedring av separate avløpsanlegg Bekker til Brandsvika
- 1103-42-M Oppfølging miljøplan
- 1103-529-M Kartlegging og registrering av avløp i spredt bebyggelse

Informasjon

147-16-R • Bekker til Brandsvika

Elv

Vega

Nordland - Nordlånnda

Miljømål

Økologisk miljømål

God

Kjemisk miljømål


God

Beskyttet område

Ingen data

Vedlegg

Ingen data



Storheia, Funnsted

Kategori:Arkeologisk minne

Beliggenhet:Nordland, Vega

Vernestatus:Fjernet (aut. fredet)

Datering:Steinalder

Lagt inn av:Nordland fylkeskom mune

Du må være innlogget for å legge til bilde eller video.

Beskrivelse


Minnet består av (1)

Kommentarer (0)

Lenker (0)

I løssandsfelt i forbindelse med et lite bekkeløp/overvannsig: T 21007 Funn av en del flintavslag, ialt 24. Avslagene ble funnet i overflaten innenfor et område med diam 5 m.

Tittel	Storheia, Funnsted
Kategori	Arkeologisk minne
Art	Funnsted
Opprinnelig funksjon	Uspesifisert
Gårdsnavn	HAUGEN
Ansvarlig organisasjon	Nordland fylkeskommune
Fylke	Nordland
Kommune	Vega
Synlig	Ja
Under vann	Nei
Kulturminneld	56252
GPS-posisjon (EU89)	11.85833081, 65.67554028
Enkeltminnekategorier	Arkeologisk minne
Enkeltminnearter	Løsfunn
Datering	Steinalder
Vernestatus	Fjernet (aut. fredet)
Askeladdenbeskrivelse	I løssandsfelt i forbindelse med et lite bekkeløp/overvannsig: T 21007 Funn av en del flintavslag, ialt 24. Avslagene ble funnet i overflaten innenfor et område med diam 5 m.





Kartlag <

LEGG TIL INNHOLD ⋮


NVE aktsomhetskart for jord- og flomskred

Jord_flomskred_aktsomhetsomrader

Jord_flomskred_aktsomhets. i

Deldatasett aktsomhet for mellomstore flomskred

Deldatasett aktsomhet for jord- og flomskred



Gråtone

Fotostrøm



Kartlag

<

+

LEGG TIL INNHOLD

⋮

NVE Aktsomhetskart snøskred

👁

PotensieltSkredfareOmr

👁

S3_snoskred_Aktsomhetsomrade

👁

S2_snoskred_u_skogeffekt_Aktsomhetsomrac

🔇

S2_snoskred_m_skogeffekt_Aktsomhetsomra

🔇

Skog_med_betydning_for_snoskredfare

🔇

Dekningskart

🔇

Løsneomr. Aktsomhetskart snøskred

🔇

?

Gråtone

▼

100 m

NVE

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS | NVEs kartdata distribueres i henhold til [NLOD](#)

EU89 UTM33 7287279N 354782Ø

Koordinatverktø

28.11.2025

Kartlag

<

+

LEGG TIL INNHOLD

⋮

NVE Aktsomhetskart for flom

👁

MaksimalVannstandstigning

👁

< 2.5 m

2.5 - 3 m

3 - 4 m

4 - 5 m

5 - 6 m

6 - 7 m

7 - 8 m

Flom_aktsomhetsomrade

👁

FlomAktsomhet_Dekning

👁

Grundig kartlagt med funn

Ikke kartlagt

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS | NVEs kartdata distribueres i henhold til [NLOD](#)

EU89 UTM33 7287691N 3547750

Koordinatverktøyet

28.11.2025

Vegsystemreferanse

1815 KV1406 K S1D1 m1930









Driftsplan for Vega Grus AS – Storvassåsen

Foretak: Vega Grus AS

Org.nr: 815 979 052

Adresse: Gullsvågveien 69, 8984 Vega

Telefon: 958 52 973

Eier og grunneier: Tom-Rune Davidsen, f. 18/15-27/39

Forekomst: Storvassåsen

Areal: ca. 70 daa

Beregnet uttaksvolum: 35 000 m³

Dybde: ca. 15 m

1. Innledning

Driftsplanen utarbeides for å søke om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak av fast fjell til produksjon av pukk og grus i Storvassåsen. Planen beskriver drift, miljøhensyn, sikkerhet og istandsetting, og dokumenterer en ansvarlig utnyttelse av forekomsten.

2. Forekomstbeskrivelse

- Areal: 70 daa
- Beregnet volume: 35 000 m³
- Dybde: ca. 15 meter
- Kvalitet på fjellet: Se vedlegg (kvalitetsrapport)
- Eier: Tom-Rune Davidsen
- Fast fjell til byggeråstoff.
- Granitt og granodioritt.
- Lab analyser viser at kvaliteten på fjellet oppfyller kravene for betong, asfalt og veibygging. Se vedlagt svar fra Mosjøen Geolab AS. Datert 03/07/2019.
- Masser som blir produsert er, sprengt stein, pukk, singel, grus, strøsand, kabelsand og soldet jord.
- Totalt uttaksvolum: 35 000 m³.
- Årlig uttaksvolum: 7 000 m³.
- Gjenværende varighet for uttaket: 5 år (godkjent iht PBL til 2030 – skal søkes om forlengelse).
- Prosent vis salg av masser, pukk 20%, Grus 40%, singel 20%, Strøsand 10% og kabelsand 10%

3. Planlagt drift

- Det er ingen geologiske forhold som vanskeliggjør driften i bruddet. Fjellet er hardt og stabilt.
- Planlagt uttaksmetode: Boring og sprenging.
- Driften i bruddet er liten, og fremdrift av uttaket går i veldig små steg. Bruddet er nå blitt åpnet opp og videre drift er nå og begynne uttak vest over og drive inn i bruddet.
- Bruddkanten for videre drift de neste 5 årene vil være vest over som vist på kart. Pall høyden på de neste uttakene vil da være fra 11 meter til 15 meter. Det planlegges normalt uttaks volum fra 5000m³ til 7000m³ fast fjell per år, men etter behov. Volumet varierer mye da salg av masser er svært varierende med tanke på en begrenset kundemasse og aktivitet.
- Bruddet er ikke plaget med overvann. I driften gjøres det god under boring som gjør at stor stein legges nederst og planet kommer over. Da er det god drenering og eventuelle finmasser/avrenning legger seg på bunden. Dette gjør at bruddet ikke blir plaget med overvann. Det er ikke behov for å etablere egne grøfter for å lede bort vannet.
- Maksimal uttaksdybde: Kvotehøyde på planet er 24 meter over havet. Reguleringsplanen sier kvote 27meter. Denne planen ble utarbeidet før år 2000. Da vil jeg tro det er satt en høyde etter kart, da GPS ikke var tilgjengelig for private før ute på 2000 tallet. Vedkommende som startet opp bruddet i år 2000, hadde nok brukt kart og satt høyden etter det da uttaket startet. Da jeg tok over driften i 2014 var området ferdig planert og uttaket i bruddet var på kvote 24m. Den mest hensiktsmessige var i å fortsette med samme høyde som da var satt på bruddet og det passer også best med tanke på omgivelsene.
- Pallhøyde, hyllebredde og total veggvinkel: Pallehøyde blir på 15 meter. Hylle bredden kan variere for hvor det er mest hensiktsmessig og avslutte bruddkanten i forhold til formasjoner på terrenget og for minske innsyn og støy.
- Beskrivelse av produktlager, deponi og faste installasjoner: Ferdig produkter blir lagret på ferdig opparbeidet området. Jord/avdeknings masser blir lagret nede i bruddet. Bruddet har en låsbar container som står lagret fast for oppbevaring av deler og utstyr.
- Bearbeiding av utdrevet masse / flytskjema:
 - Berg avdekkes for løse masser. Masser lagres ned i bruddet på avsatt område.
 - Avdekket område blir boret og sprengt.
 - Mobilt grovknuser blir fraktet inn for knusing av stein.
 - Masser fra grovknuser blir mellomlagret inne i bruddet til senere foredling.
 - Store steiner blir pigget ned til størrelse at den går inn i grovknuser
 - Etter grovknusing blir lagret pukk knust ned med konknuser og sikteverk til ønsket fraksjoner og behov.
 - Fraksjoner som blir produsert er:
 - 0-120 pukk
 - 64-120 Pukk
 - 32-64 Pukk

- 16-32 Singel
- 16-22 Singel
- 11-16 Singel
- 0-32 Grus
- 0-12 Grus
- 2-6 Strøsand
- 0-2 Kabelsand.

Ferdige produserte masser lagres på området for lager og salg.

Forklaring:

- Uttak av masse: Massene hentes ut fra Storvassåsen.
- Masser graves direkte i mobile knuseverk: Massene blir gravd rett i mobile knuse og sikteverk. Det kan være et mellomlager mellom 1 trinn knusing og 2 trinn knusing.
- Knusing: Massene knuses i en eller flere trinn for å redusere størrelsen.
- Sikting/sortering: De knuste massene siktes og sorteres i ulike fraksjoner (størrelser).
- Overstein/Finstoff: Materiale som ikke er egnet for salg (for store steiner pigges og knuses.) eller blir brukt til stabelstein eller molostein.
- Grus, Singel, Pukk: De ulike fraksjonene lagres og selges.
- Disponering: Vrakmasser såldes, sorteres, knuses og selges eventuelt brukt til tilbake fylling).
- Plan for bruk og disponering av vrakmasser: Bruddet har til nå ikke fått vrakmasser. Fjellet produserer veldig lite finstoff, ingen vrakmasser av knusedriften. Avdekningsmasser blir soldet opp og jord solgt. Stein som blir igjen etter solding blir knust opp.
- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften: Ingen av kravene som påvirker driften noe betydelig.

Parameter	Beskrivelse
Uttaksperiode	2000–2030
Produksjonsvolum	ca. 7 000 m ³ pr. år
Maskiner og utstyr	gravemaskin, hjullaster, sikteverk, evt. knuseverk
Arbeidstid	hverdager kl. 07–19
Transport	Massene fraktes ut via adkomstvei til offentlig veg

4. Miljø- og samfunnshensyn

- Skjerming mot støy, støv og innsyn: Boring og sprengning blir så langt det lar seg gjøre bli utført på haust og vinter, da når det er mere fuktighet. Sprengning blir kun utført når rett værforhold for at støv ikke skal bli tatt av vinden og fraktet bort.
- Grovknusing blir gjennomført når sprengt salve er blitt fuktet av regn og denne produksjonen blir prøvd gjennomført under høst og vinter.
- Fin knusing blir gjennomført hele året. Da er pukk fra grovknusing fuktet av regn som gjør at produksjonen lager svært lite svevestøv.
- Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet: Bruddet har utkjøring på kommunal vei. Denne veien gjør at transport kan foregå i 2 retninger, alt etter hvilken vei som gjør transporten mest hensiktsmessig. Veien er lite trafikkert, i hovedsak trafikk i jordbruks sammenheng.
- Ivaretagelse av naturmangfold: Naturmangfoldet blir tatt hensyn til. Dyr, fugler og begrense unødig inngrep i naturen.
- Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og drikkevannskilder: Under-boring gjør at svært lite avrenning av masser kommer ut i vassdrag. Ingen drikkevannskilde i nærheten.

Bevaring av kulturminner: Rutiner for Vega Grus dersom det dukker opp kulturminner:

1. Stans i arbeidet:
 - Dersom det oppdages noe som kan være et kulturminne (f.eks. gjenstander, konstruksjoner og hustufter), skal arbeidet i området stanses umiddelbart.
2. Varslings:
 - Varsle ansvarlig leder/formann omgående.
 - Leder/formann skal varsle:
 - Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
 - Statsforvalteren (kulturminneforvaltningen)
 - Eventuelt lokalt museum eller arkeolog
3. Dokumentasjon:
 - Ta bilder av funnet (helhet, detaljer og plassering).
 - Noter ned nøyaktig posisjon (GPS-koordinater).

- Beskriv funnet så detaljert som mulig (materiale, størrelse, form, eventuelle dekorasjoner).

4. Sikring:

- Dekk til funnet med presenning eller lignende for å beskytte det mot vær og vind.
- Merk området tydelig (f.eks. med sperrebånd) for å hindre at uvedkommende ferdes der.

5. Vurdering:

- Vent på instruksjoner fra Statsforvalteren/lokalt museum/arkeolog før arbeidet gjenopptas.
- De vil vurdere funnet og avgjøre om det skal undersøkes nærmere, dokumenteres eller tas vare på.

6. Oppfølging:

- Følg instruksjonene fra Statsforvalteren/lokalt museum/arkeolog.
- Sørg for at funnet blir behandlet på en forsvarlig måte.
- Oppdater driftsplanen med beskrivelse av funnet og hvordan det ble håndtert.

Viktig:

- Det er viktig å respektere kulturminneloven Lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner.
- Ikke flytt eller ta med deg gjenstander.
- All behandling av funnet skal skje i samråd med fagfolk.

- Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, mennesker, husdyr og tamrein): Sikringstiltak som er aktuelle for bruddet er, jakt, dyr og eventuelle turgåere. Området er snau-fjell, med lite vegetasjon og aktivitet av fugler og dyr. Sikring med gjerder og skilt.
- Støy: Drift begrenses til dagtid. Maskiner holdes vedlike for å redusere støy.
- Overvann: Drenering ledes kontrollert bort fra uttaksområdet.
- Natur og nabo: Nærmeste nabo er grunneier, ca. 650 m fra området.
- Kulturminner: Ingen kjente registreringer i området.

5. Sikkerhet og HMS

- Merking og adgangsbegrensning: Bruddet har kun en vei inn for kjøretøy. Denne innkjøringen blir sikret med låsbar bom og nødvendig skilting.

- Sikring av uttaket i driftsperioden (skilt, bom, sikringsvoller og gjerder): Bruddkanten blir sikret med gjerde. Det bores ned 25mm kamstål til påler i sikker avstand fra brudd kanten ca. 3 meter og settes opp nettinggjerde på 120cm høyt. Gjerdet er beregnet for dyr, men også god sikring for folk. Dette gjerdet blir flyttet med bruddkanten sin utvidelse. Selve bruddet er skjermet av skog og store steiner er lagt i kanter der det trenges for å hindre at masser blir skyvet ut av området.
- Plan for rensk av bruddvegger: Etter sprengning blir kanten rensket for løse masser. Da kan man stå sikkert med maskiner på sprengte masser og kommer høyt opp for å hindre at løse masser kan ramle ned på maskin under rensning. Usikre steiner i kanten blir pigget ned med maskin. Kanten blir sikret med gjerde under bruddets driftstid.
- Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring: Sikres og tilbakeføres i henhold til reguleringsplanen fra Vega kommune.
- Fortløpende istandsetting og sikring av ferdig uttatt areal: Da vil veggen være i rett vinkel og bruddkanten rensket for løse stener. Der pall høyden overstiger 15 meter vil det bli boret 3 meter sikringspall. Der det menes at det vil være vurdert at gjerder bør oppføres i tillegg, vil dette bli montert.
- Bruddkant: Renskes regelmessig for løse steiner.
- Førstehjelp og beredskap: Førstehjelpsutstyr og brannslukker er tilgjengelig i hjullaster og gravemaskin.
- Maskiner: Alt maskinelt utstyr er sertifisert, har ansvarsforsikring og vedlikeholdes jevnlig.

6. Fremdriftsplan

Fase	Beskrivelse
Fase 1	Uttaket har vært i drift fra 2000 og er godkjent frem til 2030
Fase 2	Drift flyttes gradvis mot nordvest i uttaksområdet
Videre drift	Planlegges søkt om forlengelse etter 2030

7. Etterbehandling og istandsetting

- Planlagt etterbruk: Området er planlagt for jordbruksformål.
- Fjerning av konstruksjoner, infrastruktur og skrot: Stål vil bli levert til gjenvinning. Maskiner vil bli solgt eller skrotet.
- Arrondering og tilpasning til planlagt etterbruk eller til naturlige terrengformer: Området vil bli tilpasset for videre jordbruksformål i dialog med ønsket behov fra grunneier.
- Tilsåing/beplantning: I dialog med grunneier om ønsket behov.
- Endelig pallhøyde, hyllebredde og veggvinkel for uttak av fast fjell: Det vil bli boret en sikrings pall på 3 meter rundt hele bruddet og veggvinkelen vil bli ca. 80-90 grader. Der risikovurdering tilsier det, vil sikringshyll kombineres med ytterligere sikringstiltak som første barriere.

- Plan for slutt rensk av bruddvegger: Slutt rensk vil bli gjort fortløpende der det kan utføres under drift. Ved en endelig avslutning vil dette bli utført på mest hensiktsmessig måte for avslutning av bruddet.
- Merking og sikring av bruddvegger: Området tilbakeføres slik at brudd vegger utgjør minst mulig fare for dyr og mennesker. Midlertidig gjerder og skilting fjernes i henhold til mineralloven.
- Tiltak mot erosjon og frostsprengning fra overflatevann: Vegger forlates rensket og med god vinkel slik at frostsprengning utgjør svært liten risiko. Overflate vann ledes bort i bekker til hensiktsmessige områder.
- Tiltak for håndtering av avrenning: Som beskrevet ovenfor.
- Terrengforming: Terrenget jevnes ut og formes naturlig.
- Matjord/topplag: Eventuelt fjernet matjord legges tilbake.
- Bruk etter drift: Etter endt drift kan arealet brukes til landbruk, naturformål eller friluftsliv.

8. Kart og vedlegg

1. Oversiktskart (1:50 000) – Storvassåsen og uttaksområdet
2. Detaljkart (1:5000 eller bedre) – Avgrensing, adkomstvei, buffersoner og uttaksretning
3. Tverrprofiler – Terreng før og etter uttak
4. Volumberegning – Beregnet uttaksvolum: 35 000 m³
5. Grunneiererklæring – Signert av Tom-Rune Davidsen
6. Kvalitetsrapport fjell – Dokumentasjon av fjellets egnethet
7. Øvrige vedlegg – Bilder, HMS-dokumentasjon, miljørapporter og kulturminnedata

9. Oppsummering

Vega Grus AS søker med dette om driftskonsesjon for uttak av sand og grus i **Storvassåsen** (gnr. 27 bnr. 39, ca. 70 daa) i Vega kommune. Planen viser en sikker, miljøtilpasset og ansvarlig drift som ivaretar kravene etter mineralloven.

Bruddet ble opprinnelig søkt, regulert og godkjent i 1999, med oppstart i år 2000. Jeg tok over driften i 2014 og har siden drevet bruddet gjennom Vega Grus AS.

Jeg står som eier av grunnen og driver bruddet i dag gjennom Vega Grus AS.

Ved en gjennomgang i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel 2025–2036 viste det seg at bruddet ikke var registrert hos Mineralforvalteren. Bruddet har dermed ikke blitt fanget opp av de nye reglene fra 2010 om registrering og søknad om konsesjon.

Jeg sender nå inn alle dokumenter som er gjeldende for bruddet og utarbeidet fra år 2000. Tidligere søknader og planer har tatt høyde for større drift enn det som faktisk har funnet sted. Et normalt årsuttak har vært 7 000–8 000 m³ med knuste masser, levert til kunder på øya Vega og Ylvingen (ca. 1 200 innbyggere).

Plan videre:

Bruddet er godkjent til 2030. Vega kommune planlegger en gjennomgang av kommuneplanen i 2025 og ønsker at bruddets drift videreføres. Jeg søker derfor om forlengelse av driftsperioden og fornyelse av gjeldende dokumenter fra år 2000.

10. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Som søker legger **Vega Grus AS** frem forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak ved Storvassåsen.

Forslag til sikkerhet:

Det foreslås en sikkerhet på **200 000 NOK**, stilt som **bankgaranti**. Garantien dekker kostnader knyttet til fjerning av maskiner og utstyr, sikring av bruddkant, etterbehandling, tilbake legging av matjord og revegetering av området ved avslutning av driften.

Begrunnelse:

Beløpet er fastsatt med utgangspunkt i tiltakets omfang og forventede kostnader for sikring og opprydding. Bankgarantien vil sikre at nødvendige tiltak kan gjennomføres uavhengig av selskapets driftssituasjon ved avslutning. Garantien etableres i tråd med *Veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse* utarbeidet av Direktoratet for mineralforvaltning.


STORVASSÅSEN MASSEUTTAK - VEGA



Tegningsliste - oversiktsliste over kart og snitt


dato: 8.1.2026


Tegnings nummer	Beskrivelse	FORMAT	MÅLESTOKK	REVISJON	DATO	KOMMENTAR
0	Oversiktkart	A4	1: 25 000	R00	24.11.2025	
R	Oversiktkart reguleringsplan	A3	1: 2 000	R03	8.1.2026	
E1	Eksisterende uttak + plan for etappe 1	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
E2	Ferdig etappe 1 + plan for etappe 2 (2027)	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
E3	Ferdig etappe 2 + plan for etappe 3 (2028)	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
E4	Ferdig etappe 3 + plan for etappe 4 (2029)	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
E5	Ferdig etappe 4 + plan for etappe 5 (2030)	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
E6	Ferdig etappe 5 (2030)	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
E7	Avslutningsplan	A3	1: 1 000	R03	8.1.2026	
ES1	PLAN SNITT A-A, B-B OG C-C	A4	1:500	R03	8.1.2026	
ES2	AVSLUTNINGSPLAN , SNITT A-A, B-B OG	A4	1:500	R03	8.1.2026	





Senterposisjon: 357886.54, 7287503.27
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 21.11.2025


0 200 400 600 800m















TEGNFORKLARING:

- Reguleringsgrense
- Konsesjonsgrense
- Driftsretning
- Vertikalsnitt
- Pall
- Sikring
- Høydekurver
- Låsbar bom med skilt om adgang forbudt
- ETAPPE 5
- Lagring av masser
- Avdekningsmasser
- Driftsveg


ekvidistanse : 5m				
Dato	8 01 26	Konstr./tegnet	AK	Godkjent
ETRS89/UTM SONE 33N NN 2000 høyder			Målestokk	1:1000 A3
STORVASSÅSEN MASSEUTTAK - VEGA UTTAJKSKART Ferdig etappe 4 + plan for etappe 5 (2030)				Erstatning for:
				Erstatet av:
				E5
Henviisning:		Beregning:		






TEGNFORKLARING:


	Reguleringsgrense
	Konsesjonsgrense
	Driftsretning
	Vertikalsnitt
	Pall
	Høydekurver
	Låsbar bom med skilt om adgang forbudt
	Lagring av masser
	Avdekningsmasser
	Driftsveg
	Istandsett areal

ekvidistanse : 5m				
Dato: 8 01 26	Konstr./tegnet: AK	Godkjent:	Målestokk: 1:1000 A3	
ETRS89/UTM SONE 33N NN 2000 høyder				
STORVASSÅSEN MASSEUTTAK - VEGA				Erstatning for:
UTTAKSKART				Erstattet av:
Ferdig etappe 5 (2030)				E6
Henvist til:		Beregning:		








TEGNFORKLARING:



Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk				
8 01 26	AK						
ETRS89/UTM SONE 33N NN 2000 høyder			1:500 A4				
STORVASSÅSEN MASSEUTTAK - VEGA VERTIKALE PROFILER - ETAPPEVIS PLAN SNITT A-A, B-B OG C-C				Erstatning for:		Erstattet av:	
				ES1			
Henviisning:		Beregning:					



TEGNFORKLARING:

	Reguleringsgrense
	Konsesjonsgrense
	Industri
	Istandsett areal

Dato	8 01 26	Konstr./tegnet	AK	Godkjent	Målestokk		
ETRS89/UTM SONE 33N NN 2000 høyder					1:500 A4	Erstatning for:	Erstattet av:
STORVASSÅSEN MASSEUTTAK - VEGA VERTIKALE PROFILER - AVSLUTNINGSPLAN , SNITT A-A, B-B OG C-C						ES2	
Henvisning:				Beregning:			

Vega kommune

Utkast/Forslag til

Reguleringsbestemmelser Privat Forenklet Reguleringsplan Storvassåsen Masseuttak/Steinbrudd. Gnr. 27, Bnr. 5.

Dato:13.03.99.

Sist revidert dato:

Kommunestyrets vedtak:

Hjemlet i Plan og bygningsloven, §§ 30, 25 og 26.

Fellesbestemmelser:

1. Planområdet er på ca. 70 daa og omfatter uttak av fjell ca. 900 000 m³ til grus- og pukkproduksjon eller tilsvarende masser.
Planområdet er inntegnet på kart i målestokk 1:5000, og ligger innenfor angitte formålsgrense/plangrense på plankartet.

Byggeområder:

2. Innenfor området er det ikke avsatt egne arealer til byggeområder. I anleggsperioden kan det i området plasseres nødvendige bygninger og utstyr innenfor området for produksjon og drift av masseuttaket. Midlertidige bygninger skal plasseres hensiktsmessig og tilpasset terrenget, og i henhold til godkjenning av bygningsmyndighetene.

Spesialområder:

3. Innenfor planområdet er det regulert arealer med formålsgrense til masseuttak, inklusive arealer til produksjon, lagring og transport av masser, samt privat veg/adkomst til området.

3.1Privat veg/jordbruksavkjørsel:

- 3.2 Avkjørsel skal anlegges slik at den er i henhold til bestemmelsene for avkjørsel fra offentlig veg, Jfr. tegning nr. 1.
- 3.3Veg fra avkjørsel inn til masseuttaket er privat og jordbruksveg, og skal avspærres/sikres med bom, og skiltes for begrenset adgang.

3.4Masseuttak:

- 3.5Masseuttaket er begrenset i vertikal og horisontalplanet etter rammer fastlagt i plan i målestokk 1:1000/1:5000, tegning nr. 2, med angivelse av gjennomføring av uttaket i utstrekning innenfor planområdet, og på plankartet. Uttaksdybde og volum med skråningsvinkel, og utforming av uttaksområdet er fastsatt på tegning nr. 2.
- 3.6Etter at driftstiden er ute, området er rehabilitert og istandsatt tilbakeføres området til eksisterende formål, jordbruksområde, senest i år 2030.
- 3.7 Masseuttaket skal gis en terengmessig utforming i forhold til eksisterende natur og miljø, samt naboeiendommer. Bruk av området skal tilpasses omgivelsene, jfr. Plan og bygningslovens bestemmelser i §§ 68, 74 nr. 2 og 89.


- 3.8 Masseuttaket skal etterhvert som det gjennomføres gis en avslutning som sikrer tilbakeføring av arealet til tilnærmet opprinnelig tilstand på overflaten. Masser som fjernes/flyttes for å ta ut fjell til produksjon, og kan benyttes til etterbruk av området, skal tas vare på på egnet sted og benyttes til dekning av ferdig utsprengt plan og skråning(stuff). Underskudd av masser, for tilbakeføring av arealet, kan i den grad det er nødvendig tilføres. Overvann skal ledes bort fra private og offentlige veier. Det faste utvalget for plansaker skal godkjenne masseuttakets avslutning.
- 3.9 Skråning/skjæring skal sikres med gjerde eller tilsvarende, eller i henhold til bygningsmyndighetenes krav. Uttaksområdet skal i størst mulig grad være sikret slik at det er utilgjengelig for almeheten.
- 3.10 I masseuttaket kan det produseres masse innenfor en arbeidstid, mellom kl. 0700 - 23.00, alle virkedager. Knusing av masser skal tilpasses vær og vind slik at bebyggelse eller virksomhet i nærheten sjeneres minst mulig (støv og støy). Sprengnings, gravings og fyllingsarbeider skal være fastlagt på forhånd og nødvendige tiltak iverksatt for å sikre mot skade på person, eiendom og trafikk, eller forurensning.

4.0 Dispensasjon.

Det faste utvalget for plansaker kan dispensere fra bestemmelsene foran når det når det foreligger særlige grunner, jfr. Plan og bygningslovens § 7.

Vega, Gulsvåg, 13.03.99.

Roald Møller



TEGNFORKLARING

§ 25. REGULERINGSFORMÅL

1. BYGGEOMRÅDER



2. LANDBRUKSOMRÅDER



JORDBRUK/SKOGBRUK

3. TRAFIKKOMRÅDER (OFFENTLIG)




KJØREVEG


4. FRIOMRÅDER



5. FAREOMRÅDER



6. SPESIALOMRÅDER



§25, 1. ledd nr. 6

- Privat veg/avkjørsel

- Masseuttak/Steinbrudd



FELLES AVKJØRSEL

FELLES PARKERINGSPLASS

FELLES LEKEOMRÅDE

STREKSYMBOLER M.V.




PLANENS BEGRENSNING

GRENSE FOR
REGULERINGSFORMÅL

BYGGEGRENSE



TOMTEGRENSE

EKSISTERENDE EIENDOMS-
GRENSE SOM OPPHEVES

FRISIKTLINJE



SENTERLINJE REGULERT VEG



OMRISS AV PLANLAGTE BYGG

OMRISS AV EKSISTERENDE
BYGG SOM INNGÅR I PLANEN

VANN

daa = dekar (1000 m²)

Ekvidistanse: 5 m

MALESTOKK: 1:5000



NORDPIL

REGULERINGSPLAN/ENDRING MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

PRIVAT FORENKLET REGULERINGSPLAN
STORVASSÅSEN MASSEUTTAK/STEINBRUDD.

Kartblad: ØK
DD 17A-B-3
GULSVÅG
Kartprodusent:
FW

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAK
NR

DATO

SIGN.

MELDING

1. GANGS BEHANDLING / Det faste utvalget for plansaker

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I TIDSROMMET

2. GANGS BEHANDLING / Det faste utvalget for plansaker

REGULERINGSVEDTAK

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

PLANEN UTARBEIDET AV:

ING. R. KRISTIANSEN

TILTAKSHAVER ROALD HØLLER, 8980 VEGA

SAK NR.

01537


TEGN. NR.

03

SAKSBEH.

RK

TEGNING NR 2.



SNITT B - B
MÅLESTOKK 1:1000


MASSEUTTAKETS AREAL CA. 70 DEKAR
BEREGNET MASSE - CA. 900 000 m³ FAST FJELL

XXXX FJELL/JORD
----- PLANERING/AVSLUTNING MAKS KOTE +27,00 m


ALL MASSEUTTAK SKAL SKJE PÅ
EGEN GRUNN/GNR 27, BNR 5
AVSLUTNING AV MASSEUTTAKET SKAL
UTFØRES GUNSTIGST MULIG MOT NABOGRENSE-
DOMMER.
ETTERBRUK: JORDBRUK

MASSEN TAS UT SLIK:

- I SONE A NIVÅ 1
 - II SONE B NIVÅ 1
 - III SONE D NIVÅ 1
 - IV SONE C NIVÅ 1
 - V SONE A-B-D-C, NIVÅ 2
- NIVÅ 1/2 CA KOTE +34,5



SNITT A - A
MÅLESTOKK 1:1000
SKRÅNING MOT NABOGRENSE 1:1



KART
M=1:5000

Dato	29.01.99	Konstr./Tegnet	Tracet	Målestokk
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent		
Erstatning for:				Erstattet av:
PROFILER FOR MASSEUTTAK - GNR. 27/5. Vedlegg til privat reguleringsplan ROALD MØLLER, GULLSVÅG, 8980 VEGA.				VEGA KOMMUNE Landbrukskontoret J.N.
Henvisning:		Beregning:		