



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Hemsedal Maskinlag AS			Organisasjonsnummer 952056743
Postadresse Hemsedalsvegen 2877	Postnummer 3560	Sted Hemsedal	Land Norge
Telefonnummer 32060117	Mobiltelefon 91841200	E-postadresse rune@hemsedal-maskinlag.no	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Masseuttak Høgelihaug	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 61/1	Kommune Hemsedal
Størrelse på omsøkt areal (daa) 46 daa	Anslag totalvolum uttak (m ³) 170.000 fm3	Forventet årlig uttak (m ³) 6.000 - 8.000 m3

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Løsmasser av grus Fjell, for bruk som byggeråstoff i tomter og anleggsvirksomhet, samt til vegbygging		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Område for råstoffutvinning

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Massetak Høgelihaug

Vedtaksdato: 28.06.2007.

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Hemsedal 16/2-18

Underskrift

Rune Eide

HEMSEDAL MASKINLAG AS
ENTREPRENØRFIRMA
3560 HEMSEDAL
TLF. 32060117 / 91841200

DRIFTSPLAN

HØGELIHAUG MASSEUTTAK

Hemsedal kommune, gnr/bnr. 61/1



Utarbeidet av

Hemsedal Maskinlag AS

INNHold

1. Innledning
2. Beliggenhet
3. Kommuneplanens arealdel
4. Reguleringsplanen
5. Forekomsten
6. Adkomst
7. Støy
8. Støv
9. Driften av masseuttaket – Istandsetting

1. INNLEDNING

Uttak: Masseuttak Høgelihaug
ID DMF: 767
Kommune: Hemsedal kommune
Eiendom: Gnr/bnr: 61/1

Driftsplanen er utført med bakgrunn i krav om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven og bestemmelsene i reguleringsplanen for Høgelihaug masseuttak, vedtatt 28.06.2007. Det er tatt ut noe masser innenfor området.

2. BELIGGENHET

Kartutsnittet viser beliggenhet av Høgelihaug Masseuttak, syd for Fv-233 på Thorsetsida. Masseuttaket ligger i Hemsedal kommune, ca 900m syd for Fv-233 i nordvendt helning.



3. KOMMUNEPLANENS AREALDEL

I kommunenplanens arealdel er det aktuelle området satt av til «Område for råstoffutvinning». I bestemmelsene til kommuneplan er det plankrav, der uttak av råstoff bare kan skje i samsvar med reuleringsplan. Området er beskrevet i kommuneplan ved at det ligger innenfor et større sammenhengende landbruksområde, og at det ikke er registrert særskilte naturinteresser i området.

4. REGULERINGSPLANEN

Den private reguleringsplanen for Massetak Høgelihaug ble vedtatt av Hemsedal kommune 28.06.2007. Planid: 618_2005018

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Prevista AS med grunneier Knut Thorset som oppdragsgiver. Hemsedal Maskinlag AS kom inn som driver av masseuttaket i 2011. Før Hemsedal Maskinlag AS inngikk avtale med grunneier Knut Thorset, ble det utført prøvegravinger. Hemsedal Maskinlag AS konstaterte at det ikke var langt til fjell i enkelte prøvehull. Man vurderte dette til å kunne være en fordel, da løsmassene hadde mindre stein i seg og var mindre egnet til byggeråstoff enn antatt ifm reguleringsplanarbeidene. Det ble konferert med kommunen ifm søknad om oppstart. Kommunen hadde ingen innvending til om det var fast fjell eller løsmasser, da området uansett var avsatt til masseuttak. Kommune og grunneier var opptatt av at reguleringsplan og avslutningsplan skulle føles ihht planbeskrivelsen, selv om det skulle bli fjell i uttaket. Dette spesielt med tanke på å unngå skjemmende uttaksskjæringer til slutt, men heller lage skråninger med helning 1:2-3 som kan beplantes.

Reguleringsplanen har bestemmelser angående driftstider, årlig uttaksvolum, driftsetapper m.m. Reguleringsbestemmelsene er et resultat av planprosessen og er bakgrunn for utformingen av uttaket.

Driftstider: 0700-1800 på hverdager med unntak av lørdager. På lørdager er det kun tillatt med uttransport av masser mellom kl. 0900 og 1300. Drift er ikke tillatt på søndager og helgedager/offentlige fridager.

Årlig uttaksvolum: Maksimalt årlig uttaksvolum er 10.000 m³, bunnkote 680.

Driftsetapper: Av plankartet fremgår driftsetappene 1,2 og 3 i prioritert rekkefølge. Massene innenfor etappe 1 skal tas ut før etappe 2 påbegynnes. Etappe 2 skal istandsettes før etappe 3 påbegynnes.

Skjermbelte rundt masseuttaket skal bevares. Det er tillatt med skogskjøtsel, men ikke snauhogst.

5. FOREKOMSTEN

Forekomsten består av løsmasser av grus over fast fjell.

Løsmassene vil kunne brukes som fyllmasse og fyllinger med lite krav til massene. Det er ikke mye stein i løsmassene, så den egner seg ikke for knusing.

Fast fjell domineres av en mørk og massiv gabbro, ca 85%. I mindre mengder ses korn av kvarts og feltspatminerale. Det er gjort en vurdering av forekomsten (vedlagt). Konklusjonen på bakgrunn av undersøkelser og kvalitetsprøver er at «de mineralogiske egenskaper er fullt tilfredsstillende for vanlige byggetekniske formål». Massene er beregna å brukes som byggeråstoff og til vegbygging. Vrakmasser er tenkt å bruke ifm istandsetting av uttaket. Uttaksskjæringer skal ikke synes etter endt uttak, så det vil gå med mye masser for å skjerme disse og bygge en helning på 1:2-3 som kan beplantes med skog.

Estimert volum av forekomsten ihht reguleringsplanen er 170.000 fm³.

For å begrense trafikkbelastningen i nærområdet, er det satt et tak på maksimalt årlig uttaksvolum på 10.000 fm³.

Ved utarbeidelse av driftsplanen, ser vi nå at forekomsten er større enn antatt. Totalt areal som blir berørt av driften er ca 39 daa. Andel løsmasser over fjell er noe usikker, men vi har gått utfra ca 3 meter løsmasser over fjell. Utfra vårt forslag til driftsplan, havner vi da på ca 235.000 fm³ fjell, selv ved å heve bunnkoten til 682. Dette er noe høyere enn antatt volum i reguleringsplanen, men vår vurdering er å øke mengdene for å kunne få til en fornuftig drift og istandsetting.

6. ADKOMST

Adkomst til masseuttaket foregår via Fv-233. Avkjørselen er i et område der vegen er flat og oversiktlig. Kravene til frisiktsoner er tilfredsstillt. Adkomsvegen til masseuttaket er ca 900 meter.

7. STØY

I reguleringsplanen er støy fra drift i masseuttaket vurdert. Ved å dele uttaket inn i 3 driftsetapper, vil driftsetappe 3 fungere som en voll for skjerming av støy og innsyn. Det er vurdert at det skal ikke være problemer med støy, da avstand til bebyggelse er stor og det blir stående en voll (driftsetappe 3) for å skjerme driftsområdet.

Men med bakgrunn i klage fra en nabo (ikke den nærmeste), har vi engasjert firmaet Sweco som har beregnet og vurdert støy fra masseuttaket. I støyrapport fra Sweco fra 8.6.2015 er følgende konklusjon: «Støygrensene i kapittel 30 i Forurensningsforskriften tilfredstilles fullt ut både ved boring og knusing med de forutsetningene som er gjort i rapporten».

8. STØV

Forurensningsforskriftens § 30 skal gjelde for driften av uttaket. Med bakgrunn i den lange avstanden til nærmeste bebyggelse vurderes det ikke å være behov for tiltak. Dersom det skulle bli problem, utføres lokal støvdemping på knuser.

9. DRIFTEN AV MASSEUTTAKET - Istandsetting

Masseuttaket og drift/lagerområdet fremgår av plankartet.

Det er utfra situasjon i området og topografi relativt enkelt å ta ut masser. Driveretningen gir seg utfra oppsatte driftsetapper. Det er på plankartet avmerket et drift- og lagerområde som nyttes i en tidlig fase av uttaket, samt 3 etapper i prioritert rekkefølge. Driftsområdet flyttes etter hvert til etappe 1 og skal være en del av denne etappen. Det er per i dag tatt ut noen masser innover i driftsetappe 1. Etter beregning av tilgjengelige masser har vi valgt å heve bunnkote til 682. Utfra terrengsnitt vil vi legge opp til 1 pall å drive. Det gir oss en maks høyde på uttakspall på 17-18 meter.

Etappe 2 er uttak av masser i sørlig del av området. Her går vi opp med bunnkote etter hvert som etappe 2 drives, slik at vi holder oss innenfor høyde på pall på 18 meter. I nordlige del av uttaket vil det som en naturlig del av uttaket bli stående en voll for skjerming av støy og mot innsyn. Ved avslutning av masseuttaket vil etappe 3 gjennomføres og vollen fjernes.

Etappe 1:	Areal: 15.000 m ²	Volum: 172.200 m ³
Etappe 2:	Areal: 15.000 m ²	Volum: 57.200 m ³
Etappe 3:	Areal: 8.000 m ²	Volum: 6.000 m ³


Ihht reguleringsbestemmelsene skal etappe 2 istandsettes før etappe 3 påbegynnes. Istandsetting av skråninger og uttaksflater skal foregå i stor grad etter hvert som uttaket etappevis avsluttes mot ytterkantene for hver etappe, både når det gjelder skråninger og uttaksflater. Skjæringer skal falle med maks stigningsforhold 1:2. Masser Vekstjordlag skal tilbakeføres og områdene tilplantes.


Etterbruk av området skal være landbruk/skogbruk.

Erosjon, frostsprengning og avrenning anses som lite problematisk. Det er gravd opp en avskjæringsgrøft lengst sør i uttaket. Denne tar opp fuktighet og avrenning som kommer på overflaten fra høyere opp. Masseuttaket fremstår som tørt og stabilt, så vi anser liten fare for erosjon og avrenning under driftsperioden og etter endt uttak. Avskjæringsgrøft vil forbli også etter istandsetting av masseuttaket.

Det er ikke planlagt oppsatt faste installasjoner eller annen infrastruktur ifm masseuttaket. Dersom dette skulle bli aktuelt, vil det bli fjernet ifm avslutningen av massetaket. Vegen som er utbedret vil forbli som den er. Det vil bli en naturlig velte-plass for tømmer etter endt uttak.

Masseuttaket vil bli sikra for allmennheten. Det vil ikke bli bratte uttaksskjæringer etter endt uttak, da det skal istandsettes med skråninger som beplantes med skog. Det skal settes opp skilt og bom før inngangen til området. Bruddkanten vil bli sikra med sperringer, og det skal settes opp 2 meter høgt gjerde som sikring for mennesker og dyr syd for hver etappe. Området er veldig lite brukt av turgåere pga beliggenhet, og at det skytebane i nærheten. Vegen inn til området er kun adkomst til masseuttaket og ikke annen virksomhet.





Masseuttak
Høgelihaug

Gamle dala

Hovdeslette

Jegerhaugen

Hovda

Nordre Torset

Søre Torset


Teigen


E3270332
682.37

F233




Gnr 61 bnr 1
Masseuttak Høgelihaug
11.07.2018
Målestokk 1:2000
Hemsedal kommune



Tegnforklaring	
	Etappe 1
	Etappe 2
	Etappe 3
	Bevaring av landskap og vegetasjon

Dato 03.07.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:1000		
				Erstatning for:	Erstattet av:
Plantegning - Etappe 1 Høglihaug Masseuttak, Hemsedal Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS				901	
Henvisning:		Beregning:			



Tegnforklaring

- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3
- Bevaring av landskap og vegetasjon

Dato 10.07.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:250
--------------------	----------------	----------	--------------------


HallingKonsult a.s
Landskap og konsulting

Plantegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

Erstatning for:	Erstattet av:
-----------------	---------------

904


Henvisning:	Beregning:
-------------	------------



6744400


6744200

6744000



Tegnforklaring

- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3
- Bevaring av landskap og vegetasjon



Dato 10.07.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:2000
--------------------	----------------	----------	---------------------

Avslutningsplan
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsultingsselskap

Erstatning for:


Erstattet av:

902

Henvi-
sing:
477200

Beregning:

477400



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 03.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
301

Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 1



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting

DATO: 03.07.2018

TEGNET:


MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.: 301

Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 2



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsultingsselskap

DATO: 03.07.2018

TEGNET:


MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.: 301

Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 3



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting

DATO: 03.07.2018

TEGNET:


MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.: 301

Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 4



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 03.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
301

Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 5



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting

DATO: TEGNET: MÅLESTOKK:

03.07.2018 1:500


TEGN.NR.:

301

Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 6



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 03.07.2018
TEGNET: MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.: 301


Tverrprofiltegning - Etappe 1
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 7



			Tverrprofiltegning - Etappe 1 Høglihaug Masseuttak, Hemsedal Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS	
DATO:	TEGNET:	MÅLESTOKK:	TEGN.NR.:	VEG:
03.07.2018		1:500	301	SIDE: 8



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
303

Tverrprofiltegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 1



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET: 1:500
MÅLESTOKK:

TEGN.NR.:
303

Tverrprofiltegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 2



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET: 1:500
MÅLESTOKK:

TEGN.NR.:
303

Tverrprofiltegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 3



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting

DATO: TEGNET: MÅLESTOKK:

11.07.2018 1:500


TEGN.NR.:

303

Tverrprofiltegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 4



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
303

Tverrprofiltegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 5



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting

DATO: TEGNET: MÅLESTOKK:

11.07.2018 1:500


TEGN.NR.:

303

Tverrprofiltegning - Etappe 2
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 6



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
304

Tverrprofiltegning - Etappe 3
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 1



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
304

Tverrprofiltegning - Etappe 3
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 2



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting


DATO: 11.07.2018
TEGNET:
MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.:
304

Tverrprofiltegning - Etappe 3
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 3



HallingKonsult a.s
Landskaps- og konsulting

DATO: 11.07.2018
TEGNET: MÅLESTOKK: 1:500

TEGN.NR.: 304

Tverrprofiltegning - Etappe 3
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

VEG:

SIDE: 4

HOH.

750

700

650

600

Etappe 3

Etappe 1

Etappe 2

Helning 1:100

Helning ca. 1:2.5

2003.97 m2

779.93 m2

Tegnforklaring

- Opprinnelig terreng
- Fjell - 3 m under opprinnelig terreng
- Terreng etter avsluttet uttak

REV. ANT. REVIDERING GJELDER SIGN. DATO

HallingKonsult a.s

TEGNET

KONTR.

MÅL

DATO

1:500

10.07.2018

Avslutningsplan
Høglihaug Masseuttak, Hemsedal
Tiltakshaver : Hemsedal Maskinlag AS

SAK NR.

TEGN.NR.

REV.

201

PROFIL NR.

TERRENG H.

0

50

100

150

0.00

669.72

672.11

675.86

680.26

685.63

689.59

694.61

696.06

697.19

698.21

699.22

700.00


700.00


701.06


702.24

703.47

704.52







HEMSEDAL KOMMUNE	
Jedugg 2	
Løp nr.	9586/07
24 OKT. 2007	
Artikkel	06/125
Artikkel P	
Artikkel S	
Kategori	

REGULERINGSBESTEMMELSER**Reguleringsplan- Masseuttak Høgelihaug****Knut Thorset gnr.61, Bnr.1 - Hemsedal**

Utarbeidingsdato for reguleringsbestemmelsene: 29.03.06, sist endret 21.03.07.

Tilhørende plankarts utarbeidingsdato: 18.04.2005, sist revidert 18.01.07.

Endringer/ revideringer:

Nr.	Endringer	Dato	Sign
1	Pkt. 5.4 Frisiktsone i følge vedtak i K-styre den 28.06.2007	01.10.07	Prevista as

Behandling:

	Politisk organ	Dato	sak
1. gangs behandling	Planutvalget	14.07.06	138/06
Off. ettersyn		23.10 – 23.11. 2006	
2. gangs behandling	Planutvalget	18.01.07 28.06.07	14/07 74707
Egengodkjenning	Kommunestyre	28.06.07	55/07

1 Reguleringsformål

Regulert område er vist med reguleringsgrense og formål på plankart datert 18.04.2005, rev.21.06.05.

Området reguleres til følgende formål etter PBL § 25:

LANDBRUKSOMRÅDE (PBL § 25, 1. ledd nr. 2)
- Område for jord – og skogbruk

OFF. TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 3)
- Kjøreveg
- Annen veggrunn

SPESIALOMRÅDE (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)
- Privat veg
- Område for masseuttak
- Frisiktsone veg
- Bevaring av landskap og vegetasjon (Skjermbelte)

2 Område for jord – og skogbruk (PBL § 25, 1. ledd nr. 2)

Område skal nyttes til tradisjonelt landbruk og skogbruk.

3 Off. trafikkområder (PBL § 25, 1. ledd nr. 2)**3.1 Kjøreveg (FV233)**

Området skal nyttes til off. trafikkområde etter Statens Veivesens standarder og normaler. Regulert halve vegbredden er 3 m fra senterlinje veg.

Planbestemmelser 29.03.06 , rev 22.08.2006 i h.h.t. 1.g. planvedtak sak 138/06 14.07.2006
rev 21.03.2007 i h.h.t. 2.g. planvedtak sak 14/07 18.01.2007

Regulant: Knut Thorset Gnr.61, Bnr.1

3.2 Annen veggrunn

Vegskjæringer og fyllinger skal gis en tiltalende behandling ved terrenginngrep.

4 Spesialområder (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)

4.1 Privat veg

Privat veg skal tilfredsstillende normal for landbruksveger M- 0677B, veiklasse 2. Den regulerende bredden fremgår av plankartet. (4,0m vegbredde, og 1,5 m annet vegareal til hver side som utgjør grøft/skråning/ skjæring).

5.3 Område for masseuttak

5.3.1 Drift

I området kan det drives uttak, foredling og transport av løsmasser. Maksimalt årlig uttaksvolum er 10.000 m³. Maks utakskybde av uttaket kote 680.

I uttaksområdet kan det oppsettes midlertidige bygninger og andre anlegg som anses nødvendig for driften av masseuttaket.

Det er tillatt med drift i masseuttaket mellom kl 0700 og 1800 på hverdager med unntak av lørdager. På lørdager er det kun tillatt med uttransport av masser mellom kl. 0900 og 1300. Drift er ikke tillatt på søndager og helgedager/ offentlige fridager.

5.3.2 Rekkefølger for uttak

Av plankartet fremgår etappene 1,2 og 3 i prioritert rekkefølge. Massene innefor etappe 1 skal tas ut før etappe 2 påbegynnes.

Etappe 2 skal istandsettes i henhold til pkt 5.3.3 før etappe 3 påbegynnes.

5.3.3 Istandsetting

Istandsetting og revegetering av området skal skje etter hvert som uttaket etappevis avsluttes mot ytterkantene og for hver etappe, både når det gjelder skråninger og uttaksflater. Uttaksskjæringer skal falle med stigningsforholdet 1:2-3. Dette gjelder også eventuelle fyllinger.

Vekstjordlag skal tilbakeføres/påføres og områdene tilplantes.

5.3.4 Etterbruk

Etter avsluttet masseuttak skal området tilbakeføres til landbruksområde/skogbruk.

5.3.5 Søknad

Ved søknad om tiltak etter § PBL § 93 skal det foreligge bl.a. følgende dokumentasjon:

- Rutiner for overvåking og beredskapsmessige håndtering av event. avrenning/erosjon.
- Rutiner for håndtering av drivstoff og oljer i tilknytning til maskinpark for driften av masseuttaket.
- Plan- og beskrivelse for etappevis uttak og istandsetting. Drift og istandsettingsplan skal forelegges /godkjennes av Bergvesenet.

Planbestemmelser 29.03.06 , rev 22.08.2006 I h.h.t. 1.g. planvedtak sak 138/06 14.07.2006
rev 21.03.2007 I h.h.t. 2.g. planvedtak sak 14/07 18.01.2007

Regulant: Knut Thorset Gnr.61, Bnr.1

5.4 Frisiktsone veg (FV 233)

Frisiktslinje er målsatt på plankartet. Frisiktsone skal opparbeides samtidig med tilkomsten og til en hver tid være uten sikthindrende vegetasjon og gjenstander høyere enn 0,5 meter over vegenes plan, rekna etter egne regler fastsett av vegmyndigheten. (Jf. Statens Vegvesens håndbok 017).

5.5 Bevaring av landskap og vegetasjon (skjermbelte)

Det er ikke tillatt med tiltak innfor området som endrer landskapet. Det er tillatt med skogskjøtsel, men ikke snauhogst.

6.0 Rekkefølgebestemmelser- planvilkår (§ 26 1. ledd)

Før ny avkjøring fra fylkesveg FV 233 til ny privat veg (kfr. 4.1) taes i bruk skal eksisterende gårdsavkjøring til gårdsnummer 61 bruksnummer 1 stenges.

Dersom Statens Vegvesen finner at det som følge av drift av masseuttaket og av hensyn til trafikantene må etableres møteplasser langs FV 233, må drift av masseuttak i henhold til bestemmelsene punkt 5.3.1 stanses inntil det er opparbeidet nødvendige møteplasser langs fylkesveg FV 233. Møteplass(er) skal opparbeides i henhold til plan godkjent av Statens Vegvesen.
