



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker			
Fullstendig navn/firma Flatnes Maskin AS			Organisasjonsnummer 933 663 280
Postadresse Flatnesvegen 75		Postnummer 6165	Sted Sæbø
Land Norge			
Telefonnummer 909 92 398	Mobiltelefon 902 28 450	E-postadresse kjell@flatnesmaskin.no	Hjemmeside www.flatnesmaskin.no

2. Opplysninger om området		
Navn på uttaksområdet/uttaket Flatneset steinbrot, Sæbø	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer Gnr 169, Bnr 6	Kommune Ørsta
Størrelse på omsøkt areal (daa) Tot 43 daa. Uttak omr 30 daa	Anslag totalvolum uttak (m ³) Ca 240 000 m ³	Forventet årlig uttak (m ³) Ca 10 000 m ³

3. Opplysninger om forekomsten	
3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒ Statens mineraler ☐
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒ Nei ☐
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Fjellmassene består i hovedsak av gneis. Fjellkvaliteten er god. Fjellmassen vert nytta til produkt innenfor bygg og anlegg, vegprosjekt osb.	



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)	
4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel	<u>Massetak</u>
4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐	
<u>Hvis ja</u> , oppgi navn på planen og vedtaksdato:	
Navn på plan:	<u>Flatneset steinbrot</u>
Vedtaksdato:	<u>31.10.2006</u>
<u>Hvis nei:</u>	
Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐	
Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke	
<u></u>	
<u></u>	

5. Vedlegg til søknaden	
<i>Med søknaden skal <u>alltid</u> vedlegges:</i>	
5.1.	Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten - For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel - For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)
5.2.	Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.
5.3.	Gi en kort firmapresentasjon.
5.4.	Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.
5.5.	Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Vedlagt 12 stk vedlegg angående punkt:

4.2.1. - 4.2.2. - 4.2.3. - 5.1. - 5.2. - 5.3. - 5.4. - 5.5.1. - 5.5.2. - 5.6.1.1. - 5.6.1.2. - 5.9.

5.7. Sikrings- og oppryddingstiltal utføres underveis i arbeidet og utgifter til dette går under driftsutgifter.

5.8. Adresseliste over naboer kan ettersendes viss dere vurderer det som nødvendig. Viser til godkjent Reg.plan.

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Volda 11/7-2014

Underskrift

Flatnes Maskin AS V/ Kjell Flatnes

FLATNES MASKIN AS



DRIFTSPLAN FJELLMASSEUTTAK

Rapport nr. : 2007.863-1
Revisjon nr. : 2 - 12.10.2017
Dato : 04.05.2007

INNHALD	Side
1. ORIENTERING	3
2. MASSEBESKRIVELSE	3
3. UTTAKSPLAN	3
4. VERKNAD FOR NÆROMRÅDET	4
5. LANDSKAPSPLEIE /AVSLUTNING	5

TEIKNINGAR

Innhald	Mål	Format	Org. dato	Rev. dato	Rev. nr.	Teikn. nr.
Oversiktskart	1:50 000	A3	16.03.2007	-	-	-
Områdekart – eksisterande situasjon	1:1500	A3	16.03.2007	03.10.2017	A	863-010
Oversiktskart for fjell	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-030
Driftsplan – etappe 1	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-031
Driftsplan – etappe 2	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-032
Driftsplan – etappe 3	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-033
Driftsplan – etappe 4	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-034
Driftsplan – etappe 5	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-035
Driftsplan – etappe 6	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-036
Driftsplan – etappe 7	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-037
Driftsplan – etappe 8	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-038
Driftsplan – etappe 9	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-039
Driftsplan – etappe 10	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-0310
Driftsplan – etappe 11	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-0311
Driftsplan – etappe 12	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-0312
Driftsplan – etappe 13	1:2 000	A3	16.03.2007	-	-	863-0313
Profil A til G – etappevis uttak	1:1 000	A2	16.03.2007	-	-	863-040
Avslutningsplan	1:500	A1	05.04.2006	09.10.2017	A	863-060
Profil A, B, C, D, E, F og G – Avslutning	1:1 000	A2	05.04.2006	09.10.2017	A	863-065
Plan som viser etapper – Avslutning	1:1 000	A2	05.04.2006	-	-	863-070
Reguleringsplan m/føresegner	1:1 000	A2	31.10.2006	-	-	RTK-0606

1. ORIENTERING

Flatnes Maskin AS er lokalisert på Flatneset (Sæbø) i Ørsta kommune nord for Sæbø sentrum på vestsida av Hjørundfjorden. Steinbrotet har tilkomst frå kommunal veg. Masseuttaket har vore drive i 33 år. Området rundt er utlagt som LNF-område, sone C.

Det er utarbeidd reguleringsplan som vart stadfesta i oktober i 2006. Det ligg føre avtale mellom Flatnes Maskin AS og eigar av 169/6 som er Jonny Flatnes, han er dagleg leiar av Flatnes Maskin AS.

Masseuttaket ligg i bratt og vanskeleg terreng – frå kote +2,5 og til ca. kote +95. Berørt areal inkl. det som allereie er utteke, er ca. 30 da.

Teikningane 863-060, -065 og -070 syner overordna plan knytt opp til reguleringsplan/føresegner. Masseuttaket vert delt opp i uttaksetappar vist på teikningane 863-030 – 0313 med tilhøyrande profildeikning 863-040.

I perioda 2007 og fram til i dag er det i hovudsak tatt ut masser på den øvre pallen (kote+80), som er etappe 1 og 2 og litt av 3. For å få ned alt laust fjell og lausmasser, er det tatt ut masser noko lenger opp (vestover) enn det som avslutningsplanen frå 2006 la opp til. Dette er gjort for å sikre steinbrotet mot fare for laus stein som kan kome ned. Øvre pall er difor vorte noko høgare enkelte plassar for å få til denne sikringa. Sjå **teikning 863-060 og 065**. Øvre uttakskant er målt inn og vist på **teikning 863-010**. Det er også tatt ut noko masser på kote +53 (etappe 4) og på kote +2,5 (etappe 1 og 4) i denne perioda. For oversikt over etapper, sjå oversiktsteikning **863-030**, samt etappeplanar **863-031** til **0313**. Etappeplanar er ikkje oppdatert, sidan uttak fram til no og vidare uttak samsvarar med desse.

2. MASSEBESKRIVELSE

Fjellmassane består i hovudsak av gneis. Planen legg opp til at det totalt skal kunne takast ut ca. 280.000 m³ fjellmasse i tillegg til det som allereie er utteke. Fjellmassen vert nytta til produkt innanfor bygg og anlegg, vegprosjekt osv.

3. UTTAKSPLAN

Riggområde

Drifta skal foregå med eit stasjonært knuseverk som er plassert ca. midt på øvre plan (kote +49) i masseuttaket. Ferdig produsert masse vert lagra på området sør for knuseverket og eit areal ved sjøen.

Det er anlagt driftsvegar, m.a. veg frå øvre nivå til sjøen. Vegane vil verte endra etter behov og framdrift, sjå teikningar for etappar.

Det er høve til å setje opp naudsynte bygningar tilknytt drifta.

Sprenging

Uttaket vert som planen syner, og som det framgår, vert terrenngrepet (fjellskjering) frå kote +2 til ca. kote +95. Tillate maks. pallhøgde er 15 m, breidde 7 m. Pallhøgde/breidde vil variere noko for best mogleg tilpassing til terrenget.

I kvar salve vil det verte sprengt ca. 500 - 2000 m³, og 5-6 sprengingar pr. år. Sprenging vert varsla med sirene. Tilkomstveggar vert stengde og det vert sett ut vakter før sprenging.

Sikring av steinbrotet

Steinbrotet skal vere sikra med skilt, bom og gjerde i naudsynt grad for å hindre ukontrollert atkomst av dyr og menneske, slik det er nedfelt i reguleringsføresegnene. Sjå **teikning nr. 863-060** og **863-065**, som syner omfang i driftsperioda, og etter avslutta drift. Der det er naudsynt med pigging/rensk/sikring av laust fjell, vil dette verte gjort i samsvar med rutine.

Overflatevatn

Plan for handtering av overflatevatn er vist på teikning **863-060**, Avslutningsplan. Planlagde grøfter og rørgrøfter skal opparbeidast i takt med uttak av masser og avslutning/tilstelling. Mellombelse løysingar må utarbeidast når det er naudsynt, men på ein slik måte at alt vatn går inn på dei førehandsbestemte avløpa.

Framdrift/uttak

Årleg uttak av masse er berekna til ca. 10.000 m³. Varierende etterspørsel vil kunne medføre endringar av uttaksmengda.

Fjellmassen vert teke ut frå kote +2 ved sjøen og opp til ca kote +95 i bakkant. I bakkant skal fjellskjeringa i hovudsak avsluttast i pallar med høgde på 15 m og pallvinkel på 90°. Pallbreidda skal som hovudregel vere ca. 7-8 m. Sjå teikning **863-040**, Profil A-G, som syner etappevis uttak. Øvre pall avviker noko pga. at laust fjell og stein måtte takast ned, for å sikre steinbrotet og den vidare drifta.

Drivretninga skal vere frå nord mot sør der dette er mogeleg. Uttaket vert oppdelt i 13 etappar slik det er vist på plan og profilar. Sjå områdekart for uttak av fjell, **teikning nr. 863-030**.

4. VERKNAD FOR NÆROMRÅDET

Eksisterande bygningar/busetnad

Steinbrotet ligg tildels tett inntil eksisterande busetnad. Næraste bustadhus ligg ca. 25 m frå topp skjering og ca. 150 m frå steinknuser. Øvrig aktuell busetnad ligg frå ca.150 til 250 m frå knuseverket.

Støy

Ved uttak av fjellmasser vil det i hovudsak oppstå støy frå boring og sprenging samt knusing/sortering og i nokon grad også frå hjullastarar og gravemaskiner. Støymur er anlagt på sydsida av knuseverket. Vidare bør ferdigvarelageret så langt det er mogeleg, leggjast opp slik at det gir ein støyskjermande verknad (for knuseverket).

Driftstid

Driftstida i steinbrotet skal innrettast i samsvar med gjeldande regelverk. Sprenging kan utførast måndag – fredag i tidsromet kl. 07 – 16. Øvrig drift kan skje på kvardagar måndag – fredag mellom kl. 07 – 22, men knusing skal ikkje skje etter kl. 18. På laurdagar kan transport skje mellom kl. 08 og kl. 13. Støyskapande verksemd inkl. sprenging skal ikkje skje på helgedagar og høgtidsdagar.

Støv

I tørre periodar med støvdanning skal det setjast i verk vatning. Støvdempande midlar som er godkjent av kommunen skal påførast vegane dersom det oppstår støvplager i samband med transport ut av området.

Fornminne

Det er ikkje registrert fornminne innanfor arealet for steinbrotet.

Dyreliv/plantar

Området i og rundt steinbrotet er tilvakse med lauv- og granskog. Det vert rekna med at verksemda har liten innverknad på dyrelivet.

Innsyn

Det er hovudsak berre innsyn frå fjorden. Frå det nærliggande bustadområdet sør for steinbrotet vert det ikkje innsyn i særleg grad.

5. LANDSKAPSPLEIE / AVSLUTNING

Under drift

Då det vil vere vanskeleg å plassere masse ved den enkelte etappe, skal jord- og avdekningsmasser som vert reinska av på toppen, leggst i depot, klargjort for bruk til tilstelling når den aktuelle parsellen skal avsluttast. Depotet ligg på ca. kote +40 i nordenden av steinbrotet. I depotet kan det også lagrast anna masse som er eigna til tilbakefyllingsmasser. Tilstellinga skal skje i eigne etappar som er nøye beskrive i reguleringsføresegne (sjå vedlegg) og vist på avslutningsplan og profiler.

Etter avslutta drift

Areala skal dels vere ført tilbake til jord- og skogbruksføre mål, dels vere planert og klargjort for industri/lager. Ved nedre platå ved sjøen skal det tilretteleggast for oppføring av hytter. Bygningar og utstyr/installasjonar i tilknyting til drift av steinbrotet skal fjernast etter avslutta drift.

Areala på fjellpallane skal vere tilplanta med tre og busker av same type som er naturleg for området. Naudsynt gjødsling skal utførast dei 3-4 første åra. Sjå elles reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner, der etterbruk av området er vist.

Generelt profil for terreng etter ferdig uttak er vist på **teikning nr. 863-065**.

Avslutning/tilstelling skal utførast i samsvar med avslutningsplan, **teikning nr. 863-060**.

For Flatnes Maskin AS

Jonny Flatnes
Sæbø, 12.10.2017

REVISJON:

TEKNINGSNUMMER:

A

863-010

TITTEL:

Områdekart eksisterande situasjon

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteikning

Anbodsteikning

Søknadsteikning

Førebels teikning

- Reg. grense
- Eks. kant uttak
- Eiendomsgrense



A	Målt inn bruddkant og oppdatert grunnkart etter dagens situasjon	KM	03.10.2017
REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN.	DATO

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GARDNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Områdekart eksisterande situasjon

DRIFTSPLAN

Steinbrot på Flatnes



Vikegata 19A, 6150 Ørsta / 70 04 52 20 / www.oseing.no

ARKSTØRRELSE:

A3

FILNAMN:

Sit_863-010

MÅL:

1:1500

TEMA:

KM

KONTROLL:

DATO:


16.03.07


REVISJON:


A

TEKNINGSNUMMER:

863-010





	Etappe 1 – Fjell		Etappe 8 – Fjell
	Etappe 2 – Fjell		Etappe 9 – Fjell
	Etappe 3 – Fjell		Etappe 10 – Fjell
	Etappe 4 – Fjell		Etappe 11 – Fjell
	Etappe 5 – Fjell		Etappe 12 – Fjell
	Etappe 6 – Fjell		Etappe 13 – Fjell
	Etappe 7 – Fjell		Reg. grense

REVISJON:	TEKJENINGNUMMER:
	863-030

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteiking

Anbodsteiking

Søknadsteikning

Førebels teikning



REV.	ENDORINGA GJELDER	DATO
	SIGN	

TIL TAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GARDSNUMBER.: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITLE:

Oversiktskart for FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrot på Flatnes

RI-


OSE INGENIØRKLONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRRAR OG TAKSTMENN MRIF - INNTATT

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsla
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaste@oseing.no

 GODKJENT
FOR ANSVAR

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
TEKNA:	Sit_863-030	1:2000
KM	KONTROLL:	DATO:
		16.03.07
REVISION:	TEKNIKNUMMER:	
	863-030	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-031
TITTEL:	Etape 1 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteikning
Anbodsteikning
Søknadsteikning
Førebels teikning

Etape 1 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN.	DATO


TILTAKSHAVAR:	Flatnes Maskin AS		
	Flatnes		
	6165 Sæbø		
GARDSNUMMER: 169	BRUKSNUMMER: 6	KOMMUNE: ØRSTA	
TITTEL:	Etappe 1 - FJELL		
	DRIFTSPLAN		
	Steinbrøt på Flatnes		

OSE INGENIØRKONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNIF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAVN:	MÅL:
	Sit_863-031	1:2000
TEKNA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-031	



REVISJON:

TEKNINGNUMMER:

863-032

TITTEL:

Etape 2 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteikning

Anbodsteikning

Søknadsteikning

Førebels teikning

Etape 2 – Fjell



Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN.	DATA	

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 2 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrot på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS
RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF
Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

OSE INGENIØRKONTOR AS
RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF
Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:

FILNAMN:

Sit_863-032

MÅL:

1:2000

TEKNA:

KM

KONTROLL:


DATO:

16.03.07

REVISJON:

TEKNINGNUMMER:

863-032



REVISJON:

TEKNINGNUMMER:

863-033

TITTEL:

Etape 3 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteikning

Anbodsteikning

Søknadsteikning

Førebels teikning

Etape 3 – Fjell



Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN.	DATO

TILTAKEHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 3 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrot på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS
RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF
Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

OSE INGENIØRKONTOR AS
RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF
Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:

FILNAMN:

Sit_863-033

MÅL:

1:2000

TEKNA:

KM

KONTROLL:


DATO:

16.03.07

REVISJON:

TEKNINGNUMMER:

863-033



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-034
TITTEL:	Etape 4 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 4 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169 BRUKSNUMMER: 6 KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 4 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS


RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-034	1:2000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-034	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-035
TITTEL:	Etape 5 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 5 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbdø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etapepe 5 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-035	1:2000
TEKNA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-035	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-036
TITTEL:	Etape 6 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 6 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN.	DATO

TILTAKEHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 6 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrot på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-036	1:2000
TEKNA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-036	



REVISJON:

TEKNINGNUMMER:

863-037

TITTEL:

Etape 7 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteikning

Anbodsteikning

Søknadsteikning

Førebels teikning

Etape 7 – Fjell



Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATA		

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbdø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 7 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS
RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF
Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:

FILNAMN: Sit_863-037

MÅL: 1:2000

TEKNA:

KM

KONTROLL:

DATO: 16.03.07

REVISJON:

TEKNINGNUMMER:

863-037



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-038
TITTEL:	Etape 8 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 8 – Fjell

Reg. grense



REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO

TILTAKEHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 8 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

FOR ANSVARLIGT GODKENT

16.03.07

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-038	1:2000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-038	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-039
TITTEL:	Etape 9 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 9 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO		

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbdø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 9 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-039	1:2000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-039	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-0310
TITTEL:	Etape 10 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 10 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO

TILTAKEHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169 BRUKSNUMMER: 6 KOPPMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 10 - FJELL

DRIFTSPPLAN

Steinbrot på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS

RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN MRIF - MNTF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-0310	1:2000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-0310	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-0311
TITTEL:	Etape 11 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 11 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN.	DATO

TILTAKSHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbø

GAROSNUMMER: 169 BRUKSNUMMER: 6 KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etape 11 – FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS
RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN NRIF - NTNF
Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta
Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sif_863-0311	1:2000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-0311	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:
	863-0312
TITTEL:	Etape 12 - FJELL

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etape 12 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO

TILTAKEHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbdø

GAROSNUMMER: 169 BRUKSNUMMER: 6 KOPPMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etapepe 12 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS


RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN NRIF - NTNF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-0312	1:2000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-0312	



REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-0313	
TITTEL:	Etappe 13 - FJELL	

Dokumentasjonsteikning

- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Etappe 13 – Fjell

Reg. grense

REV	ENDRINGA GJELDER	SIGN	DATO

TILTAKEHAVAR:

Flatnes Maskin AS

Flatnes

6165 Sæbdø

GAROSNUMMER: 169

BRUKSNUMMER: 6

KOMMUNE: ØRSTA

TITTEL:

Etappe 13 - FJELL

DRIFTSPLAN

Steinbrøt på Flatnes

OSE INGENIØRKONTOR AS



RÅDGIVANDE INGENIØRBAR OG TAKSTMENN NRIF - NTNF

Vikegata 19, Pb. 222, 6151 Ørsta

Tlf. 70 06 71 79 Faks 70 06 83 43

E-post: postmaster@oseing.no

SIGNATUR:	FILNAMN:	MÅL:
	Sit_863-0313	1:2000
TEKNA:	KONTROLL:	DATO:
KM		16.03.07
REVISJON:	TEKNINGNUMMER:	
	863-0313	



REVISJON	TEKNIINGSNUMMER
	863-070
TITTEL: Plan som viser etapper - Avslutning	

Dokumentasjonsteikning
Arbeidsteikning
Anbudsteikning
Søknadsteikning
Førebels teikning

REV	ENDRING	GELOER	SKED	DATO




TILTAKSHAVAR:	Flatnes Maskin AS	
	Flatnes	
	6165 Sæbø	
GABSNUMMER: 169	BRUKSNUMMER: 6	KOMMUNE: ØSTRA
TITTEL: Plan som viser etapper - Avslutning		
Steinbrot på Flatnes		

OSE INGENIØRKONTOR AS


RÅDGIVANDE INGENIØRER OG TAKSTMENN MRF - LMTF

Villegata 19, Pb. 222, 6151 Østra
Tlf. 70 06 71 79, Faks 70 06 83 43
E-post: postmaster@seing.no


SIGNATUR	FLAKSNR	MÅL:
	SIF_863-070	1:1000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		05.04.06
REVISJON:	TEKNIINGSNUMMER:	
	863-070	




PROFIL H.	
	98.38
	84.68
	83.00
	79.54
	72.62
	67.99
	65.38
	60.83
	53.00
	52.86
TERRENG H.	




PROFIL H.	
TERENGG H.	112.04
	93.38
	72.59
	67.77
	62.06
	53.23
	53.23
	53.11
	51.57
	44.32
	37.79
	30.84
	24.53
	16.37
	2.16
	2.01
	1.90
	1.66
	1.66




PROFIL H.	
120.11	
102.26	
84.21	
79.27	
72.07	
61.62	
48.85	
48.55	
46.48	
40.30	
28.23	
23.25	
2.00	
2.77	
3.54	
3.00	
0.92	
0.88	



PROFIL H.	
TERRENG H.	123.88
	108.19
	83.91
	85.00
	81.90
	73.71
	39.03
	40.82
	40.71



PROELL, H.	
TERRENGH, H.	106.64
	79.90
	79.95
	78.57
	73.15
	44.40
	39.98
	39.22
	39.49
	37.47
	33.14
	9.65
	1.84
	1.00
	4.01



PROFIL H.	
TERRENG H.	51.13
	45.88
	46.96
	45.07
	41.61
	39.60
	39.06

PROFIL H.	
TERRENG H.	31.16
	30.33
	28.41
	27.27
	25.86
	24.47
	21.33
	15.43
	12.82
	4.91
	2.99

- ▼ Dokumentasjonst
- Arbeidsteikning
- Anbodsteikning
- Søknadsteikning
- Førebels teikning

Dokumentasjonsteikning

Arbeidsteikning

Anbodsteikning

Søknadsteikning

Førebels teikning

- | | |
|---|-----------------|
|  | Reg. grense |
|  | Kant uttak/pall |
|  | Gjerde |

[illegible]

TIL TAKSHAVAR

Flatnes Maskin AS

Flatnes

GARDSNUMBER.: 169

Profil A, B, C, D, E, F og G - Avslutning


Steinbrot på Flatnes




OSE | INGENIØR- TAKSTMENN

Vikegata 19A, 6150 Ørsta / 70 04 52 20 / www.oseing.no


ÄNDRT FÖRBEHÅLLE	FILNAMN	MÅL:
A2	Typ_863-065	1:1000
TEMA:	KONTROLL:	DATO:
KM		05.04.2006
REVISJON:	TEKNIKSNUMMER:	
A	863-065	





Utklipp fra artskart. Søk utført av DMF den 13.07.2017.

Ingen resultat funnet.





FLATNESET STEINBROT, SÆBØ

Planidentifikasjon:	Kartnr. i kartarkivskap nr. 1	Eigengodkjenningsdato	Eigengodkjend av:
RTK-0606.A	XXX	31.10.2006	Ørsta kommunestyre

Områdeomtale/plangrense:

Plangrensene er vist på reguleringskartet RTK-0606.A datert 05.04.2006, sist korrigert 12.10.2006, med slik områdeavgrensing:

NORD: Til x-koordinat 470.465

AUST: Sjøen

SYD : Gnr./bnr. 169/58 (sørlegaste del av planen)

VEST: Kote 85 til kote 110 (frå sør til nord)

§ 1 - GYLDIGHEITSSOMRÅDE

Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrenser. Innanfor desse grensene skal areala nyttast - og bygningane plasserast - slik som planen (plankartet og føresegnene) fastset.

§ 2 - PRIVATRETTSLEGE AVTALAR

Etter at denne reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

§ 3 - REGULERINGSFØREMÅL

Arealet innanfor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar med § 25 i plan- og bygningslova (pbl.) til følgjande føremål slik:

Byggjeområde (pbl. § 25, første ledd nr. 1)

- Bustader
- Naust

Offentleg trafikkområde (pbl. § 25, første ledd nr. 3)

- Køyreveg
- Annan vegareal (skjering, fylling m.m.)
- Trafikkområde i sjø

Spesialområde (pbl. § 25, første ledd nr. 6)

- Privat veg (Sp4 og 5)
- Parkbelte i industristrøk (Sp6 og 7)
- Privat småbåtanlegg – land (Sp8)
- Privat småbåtanlegg – sjø (Sp9)
- Avløpsanlegg (Sp10)
- Frisiktssoner ved veg

Kombinerte område (pbl. § 25, andre ledd)

- Steinbrot/Jord- og skogbruk (Sp1/L)
- Steinbrot/Industri, lager (Sp2/I)
- Steinbrot/Fritidsbustader (hytter) (Sp3/H)

§ 4 - BYGGEOMRÅDE

a. Bustader (B)

Område merka "B" på plankartet er avsett til frittliggende bustader med tilhøyrande garasje/uthus. Grad av utnytting av tomte er bestemt av "tillatt bebygd areal" (BYA) og setjast til maksimum BYA=20%. Største gesimshøgde er 6,5 m og største mønehøgde 8,5 m.

Garasjar ikkje byggjast større enn 46 m² grunnflate og då berre i ei høgd. Garasjar skal ikkje ha større gesimshøgde enn 2,5 m og mønehøgde ikkje over 4,0 m. Der terrenget gjer det naudsynt kan garasje førast opp med maksimal gesimshøgde på 4,5 m og maksimal mønehøgde på 6,0 m, men då med maksimal grunnflate på 36 m².

b. Naust (N)

Område merka med "N" på plankartet kan nyttast til oppføring av naust. Gesimshøgda skal ikkje overstige 3,5 m og bygningane skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 45 grader. Bygningane skal ikkje ha større lengde enn 12,0 m og ikkje større breidde enn 9,0 m. Det kan ikkje gjerast tiltak som hindrar fri ferdsel i strandsona.

§ 5 - OFFENTLEG TRAFIKKOMRÅDE

a. Køyreveg

Arealet er avsett til kommunal veg og snuplass.

b. Annan veggrunn

Området skal nyttast til sideareal for veg, slik som grøfter, skråningar og snøopplag.

§ 6 - SPESIALOMRÅDE

a. Privat veg – Sp4

Areal for privat veg for tilkomst til sjøen. Regulert breidde er 4 m. Vegen kan i driftsperioden ha ulike trasear tilpassa drifta. Ved avslutta drift skal traseen vere som vist på plankartet.

b. Privat veg – Sp5

Areal for privat veg som alternativ tilkomst til øvre del av uttaksområdet samt tilkomst til skogslia ovanfor.

c. Parkbelte i industristrøk – randsone mellom steinbrot og anna areal – SP 6 og SP 7

Innanfor området skal det plantast tre og annan vegetasjon for å redusere innsyn, støv og støy frå steinbrotet.

d. Privat småbåtanlegg, land – Sp8

Arealet er avsett for eksisterande småbåthamn og evt. utviding av denne. Det kan gjerast enkle tiltak som legg til rette for bruk av småbåthamna. Alle tiltak i strandsona skal gjerast på ein estetisk tiltalende måte

e. Privat småbåtanlegg, sjø – Sp9

I dette området er det høve til å tilrettelegge småbåthamn med fortøyningsordningar på land og ev. flytebrygger i sjø.

f. Avløpsanlegg – SP 10

Arealet er avsett til felles slamavskiljar for avløp frå framtidige hytter.

g. Frisiktssoner ved veg

Innanfor frisiktssonene skal det vere fri sikt i ei høgd på 0,5 m over dei tilstøytande vegane sitt nivå.

§ 7 – KOMBINERT OMRÅDE

a. Steinbrot/jord- og skogbruk – Sp1/J

Området skal nyttast til uttak av og sprenging av fjell til knusing, og massedeponi for lagring og tilverking av produkt med grunnlag i steinmaterialane.

Når driftstida for steinbrotet er ute skal arealet gå over til jord- og skogbruksområde. Fjellhyller/pallar skal jordleggast og tilplantast med stadeigna vegetasjon. Tilstellinga skal skje etappevis i samsvar med plan for etappevis avslutning – teikning 863-070.

b. Steinbrot/Industri, lager – Sp2/I

Området skal nyttast til uttak av og sprenging av fjell til knusing og massedeponi for lagring og tilverking av produkt med grunnlag i steinmaterialane.

Når driftstida for steinbrot er ute skal arealet gå over til industri- /lagerområde. På arealet kan det først opp bygg til bruk for industri, lager, verkstad og service. Gesimshøgda skal ikkje overstige 10 m. På dette området skal det også kunne lagrast grus- og steinmasser.

c. Steinbrot/Fritidsbustader (hytter) – Sp3/H

Området skal nyttast til uttak av og sprenging av fjell til knusing og massedeponi for lagring og tilverking av produkt med grunnlag i steinmaterialane. På området kan det byggast kai som skal nyttast til utskiping av stein og steinmaterialar.

Når driftstida for steinbrotet i planområdet er ute skal Sp3/H gå over til område for fritidsbustader (hytter).

På arealet kan det også setjast opp servicebygg med funksjonar for drift av hytteområdet med plass for felles budar, vaskerom, sanitæranlegg, rom for sløying av fisk mm.

Etterbruk av kaia skal nyttast i tilknytning til hytteområdet.

Det skal utarbeidast bebyggelsesplan etter § 28-2 i pbl. for området før oppføring av bygningar eller andre tiltak kan setjast i verk.

d. Felles føresegner for drift av steinbrot:

1. Uttak av masser skal i prinsippet skje i samsvar med avslutningsplan – teikning nr. 863-060 og uttaksprofilar – teikning 863-065, begge datert 05.04.2006.
2. Etappene/uttaksområda skal i hovudsak ferdigstillast innan dei årstala som er angitt på teikning 863-070, datert 05.04.2006.
3. Det skal utarbeidast driftsplan etter Bergvesenet sine retningslinjer, godkjent av Bergvesenet og kommunen. Planen skal m.a. vise uttaket i dei ulike driftsfasar, og korleis det er tenkt avslutta med vegetasjonsetablering, avrunding av kantar og sikring. Vidare skal planen innehalde prosedyre/tidsplan for sprengings-/varslingsrutiner utarbeidd etter samråd med berørte naboar. Dersom det vert sett i drift vaskeanlegg, skal driftsplanen også vise anlegg av klaringsdammar for sedimentering av partiklar som sikring for utføresett forureining.
4. Det skal brukast stadeigen vegetasjon til revegetering av området.
5. Drifta av massetaket skal opphøyre samstundes med at tillatne masser er tekne ut.
6. Støy, støv og anna utslepp frå uttaket og verksemda skal til ei kvar tid ligge innanfor dei retningslinjer som er fastsette av miljøverndepartementet/Statens forureiningstilsyn (SFT). Støy utanfor bustadhus skal ikkje overstige 55 dB i samsvar med Kilde Akustikk AS sin


rapport nr. 2958-1 datert 01.03.2006. Støyskjermende mur syd for knusar skal vere min. 2,0 m høgare enn støyande del av knuseverket.

7. Drift av masseuttaket kan skje på kvardagar måndag – fredag mellom kl. 07– 22, men knusing skal ikkje skje etter kl. 18. Sprenging kan gå føre seg dagane måndag – fredag i tidsromet kl. 07 – 16. På laurdagar kan transport skje mellom kl. 08 og kl. 13. Støyskapande verksemd skal ikkje førekome på helgedagar.
8. Dersom det oppstår støvutvikling og støvflukt som overskrider grenseverdier for lokal forureining, skal det vatnast over knuste masser samt veg og plassar.
9. Overflatevatn skal førast til sjøen via sandfangkummar, grøfter og overvassleidningar som i prinsippet vist på avslutningsplanen, teikning nr. 863-060.
10. Masseuttaket skal sikrast med skilt, gjerde, skjermar og randsoner. Toppen av skjeringane skal til ei kvar tid vere sikra slik at skade på personar eller dyr vert unngått.
11. Det skal vere høve til å setje opp naudsynte bygningar/installasjonar som har naturleg tilknytning til drifta på området. Desse skal fjernast når drifta vert avslutta.

Ørsta kommune, 31.10.2006

Hans Olav Myklebust
- ordfører -

Per Hovden
- rådmann -



TEIKNFORKLARING:

PBL § 25 - REGULERINGSFØREMÅL

1. BYGGJEOMRÅDE
(Pbl. § 25, 1. ledd nr.1)

- Bustader (B)
- Naust (N)

3. OFFENTLEG TRAFIKKOMRÅDE
(Pbl. § 25, 1. ledd nr. 3)

- Køyreveg
- Anna trafikkareal (skjering, fylling m.m.)
- Trafikkområde i sjø

6. SPESIALOMRÅDE
(Pbl. § 25, 1. ledd nr. 6)

- Privat veg (Sp4, Sp5)
- Parkbelte i industristrøk (Sp6, Sp7)
- Privat småbåthamn - land (Sp8)
- Privat småbåthamn - sjø (Sp9)
- Avløpsanlegg (Sp10)
- Frisiktsone ved veg

8. KOMBINERTE OMRÅDE
(Pbl. § 25, 2. ledd)

- Steinbrot/Jord- og skogbruk (Sp1/L)
- Steinbrot/Industri, lager (Sp2/I)
- Steinbrot/Fritidsbustader (Sp3/H)

STREKSMBOL M.V.

- Planavgrensning
- Føremålsgrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje i vegkryss
- Omriss bygningsmessige anlegg i sjø, generelt
- Omriss kai/brygge

Ekvidistanse: 1 m
Kartmålestokk: M=1:1000



REGULERINGSPLAN FOR
FLATNESET STEINBROT, SÆBØ
MED TILHØYRANDE REGULERINGSFØRESEGNER

Kartprodusent:
Kartgrunnlag i M=1:1.000
Koordinatsystem: NGO-64A(Møre)
Papir: Rexam Graphics ISO-24/90

SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

REVISION:
A: Justert snuplass ved B2 og B3, frisiktszoner samt justeringar av føresegnene

SAKSNR. DATO SIGN.

12.10.2006 JHF

Varsel om oppstart

13.04.2005

1. gongs handsaming i planutvalet
Offentleg ettersyn

0066/06 22.06.2006
01.07. - 12.08.2006

2. gongs handsaming i planutvalet

0104/06 24.10.2006

Kommunestyret sitt eigengodkjenningsvedtak

0037/06 31.10.2006

Planen er utarbeidd av:

TEGNNR. REV. NR. SAKSH.

OSE INGENIØRKONTOR AS, Ørsta, 5. april 2006

RTK-0606 A JHF