



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Mur og Graveservice AS			Organisasjonsnummer 983369197
Postadresse Nessavegen 376	Postnummer 4139	Sted Fister	Land
Telefonnummer 51750750	Mobiltelefon 97755320	E-postadresse haavard.apeland@mgs.as	Hjemmeside www.mgs.as

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Sandanger Steinbrot	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer gnr 92 bnr 1	Kommune Hjelmeland
Størrelse på omsøkt areal (daa) 98	Anslag totalvolum uttak (m ³) 400.000	Forventet årlig uttak (m ³) 12.000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten? Grunneiers mineraler ☒
Statens mineraler ☐

3.2. Drives det på forekomsten i dag? Ja ☒ Nei ☐

3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):

Forekomst består av sandskifrer av svært god kvalitet. Råstoffet blir brukt til murestein i alle størrelser. Forekomst blir også brukt til skiferproduksjon.

Vrakstein blir brukt/ solgt som fyllmasser, restende vrakmasser legges i depo for eventuelt senere uttak og bruk.



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Steinbrudd / Masseutak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja



Nei



Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Steinbrudd på del av gnr 92 bnr 1, Sandanger

Vedtaksdato: 14.12.05

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja



Nei



Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

29.09.15

Underskrift

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Konsesjonsområde


Sandanger steinbrot i Hjelmeland kommune

663
Sandanger steinbrot
48,6 Daa


Kart produsert ved DMF 20.12.2016

Tegnforklaring

-  Konsesjonsområde
-  Eiendomsgrense
-  GeocacheBasis



DRIFTSPLAN
SANDANGER STEINBROTT
GNR 92 BNR 1
SANDANGER - RANDØY
HJELMELAND KOMMUNE



Innhold

- 1. Formål med plan**
- 2. Kartgrunnlag**
- 3.1 Beskrivende del.**
 - 3.1.1 Uttakets navn og lokalisering.**
 - 3.1.2 Driftsselskapet**
 - 3.1.3 Grunneier**
 - 3.1.4 Areal**
 - 3.1.5 Tillatelser**
- 4. Ajourføring av driftsplan**
- 5. Avdekkingsmasser / overflatemasser.**
- 6. Ferdiguttatte arealer.**
- 7. Bygninger.**
- 8. Avslutning**
- 9. Sikring.**
- 10. Kartvedlegg og profiler.**



Formål med driftsplanen

Driftsplanen er utarbeidd for å være et arbeidsredskap og veileder for driver av steinuttaket til å utnytte forekomst best mulig, samtidig som driftsplanen er et offentlig dokument. Med driftsplanen kan myndighetene sikra at drifta vert gjennomført uten at det går ut over andre samfunnsinteresser. Videre kan myndighetene kontrollere at avslutning og opprydding vert gjennomført som planlagt. Direktoratet skal godkjenne driftsplanen og føra tilsyn med virksomheten.

2.0 Kartgrunnlag

Digitalt kartgrunnlag er benyttet med ekvidistanse 5,0 m. Kartgrunnlag, kommunale kart /Statens kartverk som er supplert med innmåling av dagens situasjon i steinbruddet oppmålt september 2015 utført av Rycon AS.

3.1 Beskrivende del.

Forekomst er en skifersteinsforekomst (sandskifer) som er typisk lagdelt med svært jevn parallellitet og slette brudd og sleppesprekker. Forekomst er typisk lagdelt med strøk i sørvestlig/ nordøstlig retning og ett fall i sørøstlig / nordvestlig retning. Typiske lagtykkelsene er mellom 2 – 6 m med tilnærmet samme kvalitet. Typisk for ressursen er en bedre kvalitet i det dypere liggende lag (med hensyn til uttak av murestein) enn i topplagene. Det er derfor avgjørende å ha mulighet for uttak i det forskjellige lag for å kunne opprettholde en god og stabil kvalitet på sluttproduktene. Hittil har det vært ett fyllittlang ca. i midten av høyden som varierer mellom 1 – 6m, laget følger samme fall og strøk. Finnmassen fra fyllittlaget vil kunne bli brukt som vekstmedium i lag med overflatemasser ved tilbakeføring av ferdiguttatt areal.

Forekomsten blir drevet med tradisjonell palledrift med varierende høyde mellom 3 – 6 m. Salver blir boret og sprengt som enkle raster (en rast omgangen). Erfaringsmessig får vi best steingehalt ved driftsretting med strøkretning.

For å kunne utnytte resursen best mulig ser vi det som en stor fordel å kunne drive ressursen fra flere angrepspunkter.

Det blir brukt både maskinell og håndsortering av det forskjellige kvalitet.

Skifer blir splittet for hånd.

3.1.1 Uttakets navn og lokalisering.

Uttakets navn er Sandanger steinbrot, lokalisert på Sandanger – Randøy Hjelmeland Kommune.



3.1.2 Driftsselskapet

Driftsselskapet er Mur og Graveservice AS. Selskapet driver selv alle funksjoner i forbindelse med driften. Unntaksvis blir det benyttet underentreprenører. Selskapet har selv alt nødvendig utstyr og mannskap for å håndtere og gjennomføre driften av steinbruddet. Det er ansatt egen bergsprenger og i løpet av oktober 2015 vil også bergsprengingsleder være på plass.

Maskinpark som er tilgjengelig for driften:

3 stk. gravemaskiner i vektklasse 15 – 24 tonn.

2 stk. dumpere

1 stk. hjullaster

1 stk. borerigg m/hytte.

Diverse annet småutstyr som er naturlig i drift av ett steinbrudd.

Det er 2 – 4 ansatte i brudd avhengig av sesong.

3.1.3 Grunneier

Magnus Romsboten er grunneier av uttaksområdet på gnr 92, bnr1 i Hjelmeland kommune.

3.1.4 Areal

Totalt regulert areal inklusive lagerdeponi for vrakmasser er 98 dekar.

Beregnet anslått totalt gjenværende uttaksvolum er 400.000 fm³. Stipulert årlig uttak 12.000 fm³.

3.1.5 Tillatelser

Omsøktområde er i kommunedelplan for Hjelmeland kommune avsatt til masseuttak.

Det er godkjent reguleringsplan for området med navn: Masseuttak M.V. på DEL AV GNR. 92 BNR. 1

SANDAGER HJELMELAND KOMMUNE. Godkjent 14.12.05 Sak 78/05.

I Sak 0099/05 den 24.08.2005 har Mur og Graveservice AS fått konsesjon for uttak av naturstein/ fjell på gnr 92 bnr 1 jf § 3 i Konsesjonsloven.

4 Ajourføring av driftsplan

Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourføres i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når DMF finner det nødvendig. Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser

Dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg følges).

5. Avdekkingsmasser / overflatemasser.

Alle overflatemasser / jord skal avdekkes og legges i lagerdeponi og tilbakeføres til ferdig uttatte arealer.

6. Ferdiguttatte arealer.

Ferdiguttatte områder skal så snart driften tillater og ikke er til hinder for videre drift, planeres og tilbakeføres med overflatemasser/ jord og eventuelle finmasser av fyllitt. Massene skal legges ut i tilstrekkelig tykkelse (0,5 -1,0 m) slik at det er formålstjenlig som vekstmedium for grasproduksjon/ beiteareal. Arealene skal grov dyrkes med gravemaskin. Grunneier kan da fritt bruke tilbakeførte areal i sin jordbruksdrift.

7. Bygninger.

Innenfor anleggsområdet kan det settes opp nødvendige bygningsmessige konstruksjoner (mannskapsbrakker og lager/ verksted) som er nødvendig for driften.

8. Avslutning

All drift og tilbakeføring etter avslutta drift skal skje etter en til kvar tid gjeldende driftsplan. Som en del av driftsplanen for steinbruddet lages en avslutningsplan som viser terrengprofiler/utforming av uttaksområdet samt uberørt terreng når uttak av stein er avslutta. Avslutningsplanen kan revideres når en får flere detaljerte kunnskap om forekomsten etter som driften går fram. Avslutningsplan skal godkjennes av kommunen. Etter avslutta drift skal alle bygningsmessige tiltak som ikke kan benyttes av grunneiers jordbruksdrift fjernes.

9. Sikring.

Steinuttaket skal til enhver tid være sikret for allmennheten (mennesker og dyr) med sauegjerd langs uttaksområdets endelige bruddkanter etter hvert som disse blir sprengt ut. I tillegg er det flere skilt ved dagens innkjøring til området. Vei inn til området sikres med bom / kjetting over vei.

Mur og Graveservice AS



Håvard Apeland

Dagligleder

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021
7441 Trondheim

27.08.16

Deres Ref 15/1586-3

Sandanger steinbrudd i Hjelmeland kommune.

Viser til forespørsel om mer informasjon vedrørende søknad om driftskonsesjon fra oss.

- Kart i 1:50000 over omsøkt område vedlegges i plan.
- Utdyping av punkt som er opplistet under forslag til driftsplan:
 - Det er ved feil utfylt vrakmasse utover regulert område. Dette rettes med fjerning av løsmasser som er fylt utenfor regulert område fjernes. Arbeidet er i gang satt og ferdig stilles innen kort tid.
Det er ikke uttatt masser utenfor regulert område.
 - Hoved foliasjonen er NV retning med en fallvinkel på ca 15 grader.
 - Areal som vil være i drift fremover er ca. 5 dekar.
 - Hoved driftsretning vil være SV – NØ. Driftsretninger mot N, NV og NØ vil være i oppstartfase for å få åpne opp og få en tilstrekkelig lengde på driftspallene.
Ved driftsretning SV- NØ vil en erfaringsmessig oppnå god oppsprekking langs naturlige slepper i forkant og bakkant (bakbryting) og redusert «avriving» og «klipping» av ender på steinen, dermed best steingehalt. Forekomst blir drevet med en rast salver og ca. 15-20m2 pr hull og pallhøyde 9 m.
 - Til permanent sikringstiltak etter avsluttet uttak, vil bruddkant bli sikret med galvanisert flettverksgerde h=1,5 og galvaniserte metall stolper.
- Økonomisk garanti:
Søker mener at arbeid med sikring/ opprydding og tilbakeføring av ferdiguttatte og planerte arealer tilbakeføres til jordbruksformål fortløpende under drift av bruddet.

For å sikre sikringstiltak og opprydding av bruddet ved en eventuell konkurs eller driftsavbrudd, foreslår søker at det opprettes sikkerhet i fond avsatt på sperret konto i bank til dette formål. Årlig avsetning til fond, 5% av fakturert salg fra brudd og inntil fond har oppnådd beløpsstørrelse på kr 400.000,-.

Sikringsfond opprettholdes frem til drift av brudd er avsluttet, tilbakeført og sikret i henhold til vilkår i driftskonsesjon. Ved opphør av sikringsfond tilbakeføres dette til søker.



Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet,
bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger, kummer m.m
som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid/fradeling må undersøkes nærmere.

Oversiktskart

RYCON

www.rycon.as


Utskriftsdato: 2016.07.20

Sign: SUP

Sandanger Steinbrudd (A4)



Målestokk
1:50000



Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

- | | |
|---------------------|---------------|
| — Eiendomsgrense | Etappe 2 |
| — Høydekurve | Etappe 3 |
| — Dagens Bruddkant | Anleggsområde |
| — Reguleringsgrense | |
| — Uttaksgrense | |
| Etappe 1 | |

RYCON

www.rycon.as

Utskriftsdate: 2016.07.22


Sign: ovbr

Oversiktskart
Ekvidistanse 5m

Sandanger Steinbrudd (A4)



Målestokk
1:5000



Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

- | | |
|--|--|
|  Reguleringsgrense |  Lager for stein |
|  Uttaksgrense |  Driftsveg |
|  Etappe 1 |  Vegetasjonsskjerm |
|  Tilbakeført jord |  Anleggsområde |
|  Lagerplass |  Depo for vrakstein |
|  Depot for jordmasser | |

RYCON
www.rycon.as


Utskriftsdato: 2016.07.27
Sign: ovbr


Eksisterende situasjon og plan for etappe 1
Ekvidistanse 5m

Sandanger Steinbrudd (A3)



Målestokk
1:2000





Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Eiendomsgrense | Tilbakeført jord |
| Høydekurve | Lagerplass |
| Sikring | Depot for jordmasser |
| Pall | Driftsveg |
| Reguleringsgrense | Etappe 3 |
| Uttaksgrense | |

RYCON
www.rycon.as


Utskriftsdato: 2016.07.22
Sign: ovbr

Ferdig etappe 2 + plan for etappe 3
Ekvidistanse 5m

Sandanger Steinbrudd (A3)



Målestokk
1:2000



Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| — Eiendomsgrense | Tilbakeført jord |
| — Høydekurve | Lagerplass |
| — Sikring | Depot for jordmasser |
| — Pall | Driftsveg |
| — Reguleringsgrense | |
| — Uttaksgrense | |


RYCON
www.rycon.as

Utskriftsdato: 2016.07.22
Sign: ovbr

Ferdig etappe 3
Ekvidistanse 5m

Sandanger Steinbrudd (A3)

N
Målestokk
1:2000



Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

- X— Sikring
- Pall
- Grenser
- Reguleringsgrense
- Uttaksgrense
- Tilbakeført jord
- Driftsveg
- Vegetasjonsskjerm
- Landbruk
- Depo for vrakstein


RYCON
www.rycon.as

Avslutningsplan
Ekvidistanse 5m

Utskriftsdato: 2016.07.27
Sign: ovbr

Sandanger Steinbrudd (A3)

N
Målestokk
1:2000



Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000.

- Eiendomsgrense
- Høydekurve
- Vertikal snitt
- Grenser
- Dagens Bruddkant
- Reguleringsgrense
- Uttaksgrense
- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3

RYCON
www.rycon.as

Utskriftsdato: 2016.07.26
Sign: ovbr



Oversiktskart Vertikalsnitt
Ekvidistanse 5m

Sandanger Steinbrudd (A3)




Målestokk
1:5000

1km





Vertikalsnitt for dagens situasjon og uttaksetapper

C - C`




Vertikalsnitt avslutning



C - C`




A - A`



B - B`





TEIKNFORKLARING

PBL 25. REGULERINGSFORMÅL

3. TRAFIKKOMRÅDE

ANNAN VEGGRUNN

6. SPESIALOMRÅDE

MASSEUTTAK/STEINBROT


LAGRING/TRANSPORT AV MASSAR

RANDSONE M/ANNAN BRUK


PRIVAT VEG

FRISIKTSONE

7. FELLESOMRÅDE



STREKSYMBOL M.V.



PLANENS AVGRENSING
GRENSE FOR
REGULERINGSFORMÅL
BYGGEGRENSE MOT VEG
OG ANNAN BEBYGGELSE
PÅBUDT Plassering
BYGGELINJE


FRISIKTLINJE
EKSISTERANDE EIGEDOMS-
GRENSE SOM VERT OPPHEVA
ANNA BYGGEGRENSE

SENTERLINJE REGULERT VEG

OMRISS AV PLANLAGTE BYGG
OMRISS AV BYGNING SOM
SKAL TAKAST VARE PÅ
BYGNING SOM SKAL RVAST

EIGENGODKJENT
Vedtatt den 14/12-05
Sak 78/05 Hjelme l. styre
HJELMELAND KOMMUNESTYRE
Sign.: Haldis K. N. N.

M=1:2000
5 m EKVIDISTANSE



Mur og Graveservice AS:		Kartblad: Digitalt kartverk	
Reguleringsplan med føresegn for: MASSEUTTAK M.V. PÅ DEL AV GNR. 92 BNR. 1 "SANDANGER" I HJELMELAND KOMMUNE		Dato:	Sign.:
Planframlegget utarbeidd:		21.04.05	R.B.
SAKSHANDSAMING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVA			
Forvarsel		12.08.03	R.B.
1. gangs handsaming i planutvalet	Saksnr.: 74/05	15.06.05	
Offentleg ettersyn i tiderommet			
2. gangs handsaming i planutvalet	Saksnr.: 126/05	07.12.05	
Kommunestyret sitt vedtak (eigengodkjenning)	Saksnr.: 078/05	14.12.05	
Kunngjering		Rev.:	Teikn.:
Kon-Sul as		2550	03038
ARKITEKT- OG RÅDGJEVING INGENIØRKONTOR Lagerstuaen 5, 4230 SAND Tlf. 52790070		Oppdr. nr.:	

FØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN

STEINBROT PÅ DEL AV GNR 92 BNR 1, SANDANGER RANDØY I HJELMELAND KOMMUNE

I Desse føresegnene gjeld innanfor det området som er vist med plangrense på plankartet datert 21.04.05.

II Området blir disponert til desse føremåla:

- 6.1. Spesialområde - masseuttak/steinbrott
- 6.2. Spesialområde - lagring/transport av massar
- 6.3. Spesialområde - randsone mot annan arealbruk
- 6.4. Spesialområde - privat veg
- 6.5. Frisiktsone

6.1 SPESIALOMRÅDE – MASSEUTTAK/STEINBROTT

6.1.1

Innanfor området kan det takast ut massar etter følgjande kriterier:

- all sprengning skal utførast på ein skånsom måte slik at omgjevnadene ikkje blir påført skader
- inntil 500.000 fm³ totalvolum kan takast ut
- skråningsvinkel i endeleg brottkontur skal ikkje vere brattare enn 1:1 (totalvinkel)
- endeleg brottkontur avtrappast med avsatsar med maks. høgde 8 m og breidde min. 8 m.
- vegetasjonsdekke skal leggst i depot/mellomlager for seinare tilbakeføring til delområder der drifta er avslutta
- evt. overskotsmassar av utsprengt berg skal tilbakeførast inn mot endelege skjeringar og tildekkast med vegetasjonsdekke
- det skal etablerast vegetasjon i delområder der drifta er avslutta og inn mot endelege skjeringar

6.1.2

Steinbrotet skal sikrast under drift og etter at drift er avslutta, jfr. standardvilkår i konsesjonssaker i medhald av konsesjonslova av 28.11.2003 nr 98 for konsesjonar som gjeld uttak av mineralske ressursar.

6.1.3

Der det er mogeleg, skal området tilbakeførast til landbruk/skogsmark når drifta er avslutta, og seinast innan 40 år. For resten av området skal tilbakeføring ha til hensikt å dekke over/begrense sår i landskapet som følgje av uttak av stein.

6.1.4

Det skal utarbeidast ein drifts- og avslutningsplan for masseuttaket, jfr. kap. 3.8.2 i veileder T 1381 frå Miljøverndepartementet.

Drift- og avslutningsplan skal til ei kvar tid vera godkjent av Bergvesenet, og skal normalt ajourførast kvart 5.år eller når Bergvesenet finn det naudsynt. Bergvesenet vil med grunnlag i driftplanen også føre tilsyn med uttak.

Driftsplanen skal mellom anna avklara uttaksretning, avslutning, tilbakeføring og avrenning frå området. Før endt uttak skal det føreliggja plan for tilbakeføring av området. Eventuelle tilbakeføringer før uttaksområdet som heilskap er ferdig, skal avklarast i driftsplanen.

Driftsplanen skal ivareta omsynet til skjermsonar, sikringstilak og andre tiltak for å redusera miljøbelastningane på omgjevnadane.

6.1.5

Fylkesmannen/kommunen kan påleggje eigaren av massetaket å dokumentere at støy frå verksemda ikkje overstig normene som gjeld til ei kvar tid.

6.2 SPESIALOMRÅDE – MELLOMLAGRING/TRANSPORT OG DEPONERING AV MASSAR

6.2.1

Innanfor området kan det opparbeidast vegar for intern massetransport og fyllingar av overskotsmassar. Fyllingshøgda over eksisterande terreng skal ikkje vere større enn 10 m. Overskotsmassar skal i størst mogeleg grad tilbakeførast til område for masseuttak, jfr. punkt 1.

6.2.2

Området skal tilførast vegetasjonsdekke og tilbakeførast til skogsmark/beite/dyrka mark etter at drifta er avslutta. Før utlegging av overskotsmassar skal eksisterande vegetasjonsdekke fjernast og leggjast i depot/mellomlager for seinare tilbakeføring.

6.2.3

Det skal etablerast ei avskjerande grøft eller ein voll med høvelege filtermassar dersom avrenning av slamhaldig vatn gir tilslamming av bekken sørvest for området.

6.3 SPESIALOMRÅDE – RANDSONE MOT ANNAN AREALBRUK

6.3.1

Innanfor området skal det ikkje gjerast større inngrep. Flatehogst er ikkje tillatt, men det er tillatt med skånsom, tradisjonell skogsdrift i samsvar med plan som skal godkjennast av landbruk/miljøetaten i kommunen. Avvirka skog skal erstattast med nyplanting eller reetablering av annan vegetasjon.

6.4 SPESIALOMRÅDE - PRIVAT VEG

6.4.1

Avkøyringa frå fylkesveg 650 skal utformast i samsvar med vegvesenet sine krav, med frisiktsone min. 4,0 x 75,0 m.

6.4.2

Avkøyringa skal godkjennast av Statens vegvesen.

- III Planutvalet kan tillate mindre vesentlege unnatak frå desse føresegnene når særlege grunnar talar for det, og det skjer innanfor ramma av bygningslovgjevinga.